

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: <https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:61899-2021:TEXT:PL:HTML>

**Polska-Warszawa: Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami  
2021/S 025-061899**

**Ogłoszenie o profilu nabywcy**

Niniejsze ogłoszenie odnosi się do następującej publikacji: Wstępne ogłoszenie informacyjne

**Usługi**

**Podstawa prawna:**

Dyrektywa 2014/24/UE

**Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający**

**I.1) Nazwa i adresy**

Oficjalna nazwa: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie, ul. Zarzecze 13b, 03-194 Warszawa

Adres pocztowy: ul. Żelazna 59a

Miejscowość: Warszawa

Kod NUTS: PL91 Warszawski stołeczny

Kod pocztowy: 00-848

Państwo: Polska

E-mail: [zofia.zbikowska@wody.gov.pl](mailto:zofia.zbikowska@wody.gov.pl)

Tel.: +48 221123877

**Adresy internetowe:**

Główny adres: <https://warszawa.wody.gov.pl/>

Adres profilu nabywcy: <https://warszawa.wody.gov.pl/zamowienia-publiczne/ogloszenia-wstepne>

**I.3) Komunikacja**

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: <https://przetargi.wody.gov.pl/>

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

**I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej**

Inny rodzaj: państwowa osoba prawna

**I.5) Główny przedmiot działalności**

Środowisko

**Sekcja II: Przedmiot**

**II.1) Wielkość lub zakres zamówienia**

**II.1.1) Nazwa:**

„Dwukrotna konserwacja wałów przeciwpowodziowych na terenie ZZ w Warszawie”

**II.1.2) Główny kod CPV**

90721800 Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami

**II.1.3) Rodzaj zamówienia**

Usługi

**II.2) Opis**

**II.2.3) Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL9 MAKROREGION WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Nadzór Wodny w Warszawie – część 1 i 2.

Nadzór Wodny w Górze Kalwarii – część 3 i 4.

Nadzór Wodny w Garwolinie – część 5 i 6.

Nadzór Wodny w Piasecznie – część 7.

II.2.4) **Opis zamówienia:**

Przedmiotem zamówienia jest dwukrotna konserwacja wałów przeciwpowodziowych na terenie ZZ w Warszawie, woj. mazowieckie. Zamówienie zostało podzielone na 7 części:

— część 1: utrzymanie lewostronnego wału przeciwpowodziowego rz. Wisły na odc. Buraków – Nowy Kazuń – dwukrotna konserwacja; wartość szacunkowa części 1: 260 163 PLN,

— część 2: utrzymanie prawostronnego wału przeciwpowodziowego rz. Wisły na odc. Jabłonna – Nowy Dwór Mazowiecki – dwukrotna konserwacja; wartość szacunkowa części 2: 116 463 PLN,

— część 3: utrzymanie lewostronnych wałów przeciwpowodziowych rz. Wisły na odcinku Ostrówek – Obórki – dwukrotna konserwacja; wartość szacunkowa części 3: 234 553 PLN,

— część 4: utrzymanie prawostronnych wałów przeciwpowodziowych rz. Wisły na odcinku Wólka Gruszczyńska – Karczew – dwukrotna konserwacja; wartość szacunkowa części 4: 197 317 PLN,

— część 5: utrzymanie prawostronnego wału przeciwpowodziowego rz. Wisły na odcinku Wilga–Holendry, Wólka Gruszczyńska – Stare Podole, wału kierującego oraz wałów wstecznych rz. Wilgi, utrzymanie

prawostronnego wału przeciwpowodziowego rz. Wisły na odcinku Pasternik-Ostrów oraz wałów wstecznych rz. Okrzejki – dwukrotna konserwacja; wartość szacunkowa części 5: 199 187 PLN,  
— część 6: utrzymanie lewostronnego wału przeciwpowodziowego rz. Wisły na odcinku Ostrów–Mniszew – dwukrotna konserwacja; wartość szacunkowa części 6: 121 951 PLN,  
— część 7: utrzymanie wału prawego rzeki Jeziorki – dwukrotna konserwacja; wartość szacunkowa części 7: 40 650 PLN.

Łączna wartość szacunkowa zamówienia: 1 170 284 PLN.

Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części.

Podstawowe asortymenty robót przewidziane do wykonania w ramach realizacji zamówienia:

- a) mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp i korony wałów;
- b) ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp, korony i ławy wałów;
- c) wygrabianie ręcznie wykoszonych porostów ze skarp, korony i ławy wałów;
- d) ręczne ścinanie bez karczowania gęstych krzaków i podszycia;
- e) zrębkowanie ściętych porostów i krzaków;
- f) zakup i montaż znaków drogowych i informacyjnych na wale;
- g) likwidacja wiatrołomów ze skarp i korony wału;
- h) pielęgnacja zieleni wysokiej;
- i) konserwacja śluz wałowych;
- j) likwidacja ubytków w skarpach;
- k) montaż siatki stalowej na skarpie wału zabezpieczającej przed drażeniem nor;
- l) montaż barierki z żerdzi drewnianych u podstawy odpowietrznej wału.

Prace wyszczególnione w pozycjach f, j, k, l dotyczą wyłącznie części 1.

Roboty na wałach prowadzone będą w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru Natura 2000 – Dolina Środkowej Wisły.

Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia Nadzoru przyrodniczego polegającego na jednokrotnej kontroli (przed I konserwacją) skarp i korony wału pod kątem obecności gniazd zwierząt objętych ochroną gatunkową oraz pod kątem występowania stanowisk chronionych gatunków roślin.

Nadzór przyrodniczy musi być realizowany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.

Okres obowiązywania zamówienia. Przewiduje się następujące terminy realizacji zamówienia (dotyczy wszystkich części zamówienia):

— nadzór przyrodniczy: maj 2021 r.,

— konserwacja I: czerwiec 2021 r.,

— konserwacja II: październik 2021 r.

Podane powyżej terminy są terminami planowanymi i w zależności od okoliczności i potrzeb zamawiającego mogą ulec zmianie.

Kryteria oceny ofert (dotyczy wszystkich części zamówienia):

— cena – waga: 60 %,

— skrócenie terminu realizacji – waga: 40 %.

## **Sekcja VI: Informacje uzupełniające**

### **VI.3) Informacje dodatkowe:**

Krótki opis poszczególnych asortymentów robót, wymienionych w pkt II.2.4 niniejszego ogłoszenia:

Ad. a) Mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp i korony wałów: przewiduje się, że mechaniczne koszenie porostu traw wykonane zostanie za pomocą kosiarki bijakowej zawieszanej na ciągniku, porost po wykoszeniu nie może być wyższy niż 5 cm.

Ad. b) Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp, korony i łąwy wałów: ręcznie koszenie porostu traw powinno być wykonane przy użyciu sprzętu tradycyjnego – kosi ręcznej lub kosi spalinowej. Prace będą wykonywane w miejscach, do których dostęp sprzętem mechanicznym jest niemożliwy (brak drogi przywałowej) lub utrudniony m.in. w pobliżu szlabanów, budowli wałowych, drzew, ogrodzeń, schodów, słupów zamontowanych na wale itp.

Ad. c) Wygrabianie ręcznie wykoszonych porostów ze skarp, korony i łąwy wałów: prace należy wykonać przy użyciu grabi, niezwłocznie po koszeniu. Wygrabione porosty należy usunąć poza łąwy wałów i drogi przywałowe.

Ad. d) Ręczne ścinanie bez karczowania gęstych krzaków rosnących u podstawy wałów: prace polegać będą na wycięciu krzaków (głównie od strony międzywala) rosnących u podstawy wałów.

Ad. e) Zrębkowanie ręcznie ściętych porostów oraz krzaków: wycięte i wygrabione wcześniej porosty i krzaki należy rozdrobnić przy pomocy maszyny zrębkującej a uzyskany materiał pozostawić do naturalnego rozkładu.

Ad. f) Zakup i montaż znaków drogowych i informacyjnych na wale: zakup i montaż zespołu znaków zamocowanych na metalowym stojaku trwale związanym z gruntem. Zespół znaków: znak B1 – zakaz ruchu + tablica informacyjna o wyłączeniach spod zakazu wg. projektu zamawiającego. Montaż na przejazdach wałowych.

Ad. g) i h) Likwidacja wiatrołomów wraz z pielęgnacją zieleni wysokiej: zakres prac obejmuje: usuwanie wiatrołomów z korony wału przeciw powodziowego i skarp, wykonaniu pielęgnacji zieleni wysokiej, tj. drzew, zwieszających konary lub gałęzie nad koroną wału przeciwpowodziowego wraz z wywiezieniem wyciętych gałęzi.

Ad. i) Konserwacja śluz wałowych: zakres prac obejmuje: oczyszczenie śluz wałowych z zanieczyszczeń zebranych w przewodach przelotowych oraz na wlotach i wylotach. Usunięcie namulów oraz kamieni ze śluz wraz z wywozem zanieczyszczeń, przesmarowanie mechanizmów kłap.

Ad. j) Likwidacja ubytków w skarpach: prace będą polegać na wypełnieniu ubytków w korpusie wału materiałem gruntowym wraz z zagęszczeniem.

Ad. k) Montaż siatki stalowej: zakres prac obejmuje: lokalne czasowe „zdjęciu” darniny ze skarpy odpowietrznej wału, montaż siatek wraz z kotwieniem za pomocą szpilek stalowych oraz ponowne ułożenie darniny na skarpie.

Ad. l) Montaż drewnianej barierki: prace obejmują instalację (lokalnie) u odpowietrznej podstawy wału barierki z drewnianych żerdzi zabezpieczającej skarpe obwałowania przed rozjeżdżaniem przez samochody.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie przewiduje zastosowania prawa opcji.

Zamówienie nie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 18–22 marca 2021 r.

Warunki udziału: Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia.

Rodzaj procedury: procedura otwarta (z zastosowaniem art. 138 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r.).

Zamówienie nie obejmuje zawarcia umowy ramowej i dynamicznego systemu zakupów.

Nie przewiduje się aukcji elektronicznej.

Planowana data rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: 17 marca 2021 r.

VI.5) **Data wysłania niniejszego ogłoszenia:**

02/02/2021