

INFORMACJA O PLANOWANYM ZADANIU

Kody CPV:

45246200-5 Budowa wałów rzecznych

45240000-1 Budowa obiektów inżynierii wodnej

„Przebudowa wału rzeki Wisły odcinek Buraków – Sady w km 0+000-3+500” realizowana w ramach zadania „Remont wału rzeki Wisły odcinek Buraków – Sady w km 0+000-3+500”

I. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie lewego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły o długości 3500 m w km wału 0+000-3+500, realizowane w ramach zadania pn.: „Przebudowa wału rzeki Wisły odcinek Buraków – Sady w km 0+000-3+500” realizowana w ramach zadania „Remont wału rzeki Wisły odcinek Buraków – Sady w km 0+000-3+500”.

II. Lokalizacja i podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia – stan istniejący

Lewy wał przeciwpowodziowy rzeki Wisły zlokalizowany jest w gminie Łomianki, powiat legionowski, woj. mazowieckie. Obszar chroniony stanowi lewobrzeżną dolinę Wisły o pow. około 326 km². Dolinę chroni ciąg wałów przeciwpowodziowych w tym wał Buraków - Sady długości 26,064 km oraz wał Sady - Ujście Bzury długości 30,980 km. Całkowita długość wałów przeciwpowodziowych chroniących dolinę wynosi 57,044 km. Obwałowanie chroni tereny gminy Łomianki, Izabelin, Czosnów, Leoncin, Leszno, Brochów i Kampinos. Granicę doliny od strony wysoczyzny stanowią wyższy taras Kotliny Warszawskiej.

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego terenów chronionych obwałowaniem poprzez wykonanie przebudowy do osiągnięcia parametrów wymaganych dla obiektów zaliczanych do I klasy ważności.

III. Zakres zamówienia

Zakres robót przewidzianych do wykonania obejmuje m.in.:

- uszczelnienie korpusu i podłoża wału na odcinkach nie spełniających wymaganego zagęszczenia tj. w km 0+000-3+500,
- zabezpieczenie korpusu wału przed głębieniem nor przez zwierzęta na całym odcinku,
- uzupełnienie lokalnych ubytków w koronie wału oraz przejazdach gruntowych z jednoczesnym dogęszczeniem do wymaganych parametrów (wyrównanie niwelety wału) - bez zmiany szerokości podstawy wału,
- wykonanie przesłony przeciwfiltracyjnej,
- remont przejazdów wałowych,
- remont schodów skarpowych,
- wykonanie zamknięć mobilnych przeciwpowodziowych w miejscach schodów skarpowych oraz przejazdów wałowych,
- remont drogi obsługowej w podstawie wału, odcinkowo na zawali i międzywału,
- wycinka drzew i krzewów.

Zamówienie należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową opracowaną przez PRACOWNIĘ PROJEKTOWĄ Piotr Trybuś w 2021 r. pn. Remont wału rzeki Wisły odcinek Buraków – Sady w km 0+000-3+500 tj.: projektem budowlanym, projektem wykonawczym, przedmiarem robót i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz decyzjami wydanymi dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Wykonawca powinien zapewnić we własnym zakresie i uwzględnić w kosztach nadzór przyrodniczy nad wykonywanymi pracami, trwający przez cały okres wykonywanych robót, mający na celu kontrolę ich

zgodności z warunkami określonymi w wydanych decyzjach administracyjnych oraz przepisami o ochronie środowiska i przyrody, obejmujący w szczególności:

- przed przystąpieniem do wykonywania robót - kontrolę miejsca planowanych robót wraz z terenem niezbędnym do realizacji robót, kontrolę ewentualnych drzew i krzewów niezbędnych do wycinki lub podcięcia gałęzi, w przypadku stwierdzenia obecności gatunków chronionych – przeniesienie ich poza teren robót.
- w trakcie wykonywania robót - kontrola prowadzonych robót pod kątem przestrzegania zapisów decyzji wydanych dla przedmiotowego przedsięwzięcia w tym Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie, przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz innych ustaw,
- raportowanie Zamawiającemu wyników kontroli wykonywanej przed rozpoczęciem robót, natomiast w trakcie prowadzenia robót nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu.

Raport powinien zawierać m. in. datę przeprowadzonej kontroli, miejsce prowadzenia kontroli, wyniki kontroli, zalecenia dla Wykonawcy, uwagi. Kolejne raporty powinny zawierać informację dotyczącą przestrzegania przez Wykonawcę zaleceń/uwag z poprzednich raportów.

Wszystkie ewentualne nazwy urzędów, wyrobów, surowców, technologii wykonania użyte w SIWZ i jej załącznikach są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. Zamawiający dopuszcza zastosowanie wyrobów równoważnych pod warunkiem spełniania przez nie parametrów równoważności określonych w dokumentacji i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

IV. Obowiązki Wykonawcy

Szczegółowe obowiązki Wykonawcy zostały opisane w SIWZ, dokumentacji wykonawczej, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót, wzorze umowy oraz określone w decyzjach administracyjnych wydanych dla przedmiotowej inwestycji.

Do obowiązków Wykonawcy należy m.in.:

- a) wykonanie przedmiotu zamówienia z wyrobów budowlanych własnych, zgodnie z projektem wykonawczym, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, SIWZ, przedmiarem robót, warunkami określonymi w decyzjach administracyjnych i uzgodnieniach, zasadami wiedzy technicznej oraz harmonogramem rzeczowo-finansowym i oddanie go Zamawiającemu w terminie i na zasadach określonych w umowie oraz w ramach obowiązujących przepisów prawa;
- b) wytyczenie obiektu;
- c) prowadzenie na bieżąco, przechowywanie i udostępnianie osobom upoważnionym dokumentacji budowy;
- d) naprawa lub pokrycie kosztów napraw i przywrócenia do stanu poprzedniego dróg zniszczonych podczas korzystania z nich przez Wykonawcę lub inne podmioty, za które ponosi on odpowiedzialność, w związku z realizacją przedmiotu zamówienia;
- e) uporządkowania terenu budowy wraz z terenem przyległym, jeżeli wykorzystywany był w trakcie prowadzenia robót
- f) poniesienie kosztów zniszczeń powstałych wskutek prowadzenia robót;
- g) uzgodnienie z właścicielem i zapłata ewentualnego odszkodowania za czasowe zajęcie jego gruntu podczas wykonywania robót;
- h) pełne zabezpieczenie w trakcie prowadzenia robót przed ewentualną falą powodziową terenów przyległych do terenu robót,
- i) utrzymania w mocy, co najmniej przez okres związania Umową, oraz zapewnienia ciągłości wymaganych umową ubezpieczeń, w tym ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC), w której rodzaj działalności objętej ochroną będzie zgodny z zakresem prac wykonywanych w ramach niniejszej Umowy. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zobowiązani są posiadać podwykonawcy w zakresie zgodnym z zakresem prac przez nich wykonywanych,
- j) **uzyskanie prawomocnej decyzji zezwalającej na użytkowanie obiektu budowlanego.**

W ramach ceny ofertowej Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym:

- a) wykonania inwentaryzacji dróg, w tym fotograficznej, w rejonie inwestycji, po których odbywał się będzie transport materiałów i sprzętu;
- b) organizacji, przygotowania, utrzymania i rozbiórki zaplecza i placu budowy;
- c) obsługi geodezyjnej;
- d) ewentualnych odszkodowań za tymczasowe zajęcie gruntów na czas budowy;
- e) naprawy uszkodzonych nawierzchni dróg, powstałych w trakcie realizacji robót, w tym w wyniku transportu sprzętu;
- f) ubezpieczenia maszyn i budowy;
- g) przygotowania całego przedmiotu zamówienia do odbioru końcowego;
- h) uporządkowania terenu po zakończeniu robót oraz naprawy wszelkich szkód spowodowanych wykonywanymi robotami. Ponadto Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia w kosztach wartości wykonania ewentualnych dróg technologicznych (tymczasowych) niezbędnych do transportu materiałów i sprzętu;
- i) wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;
- j) pełnienia nadzoru przyrodniczego;
- k) inne wynikające z opisu przedmiotu zamówienia oraz projektu umowy.

Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć zamawiającemu m. in.:

- a) kopie uprawnień zawodowych kierownika budowy, kierownika robót wraz z potwierdzeniem aktualnego wpisu na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego;
- b) harmonogramu rzeczowo finansowego uzgodniony z Zamawiającym;
- c) kopię polisy OC (potwierdzoną za zgodność z oryginałem) poświadczającą zawarcie umowy ubezpieczenia na sumę co najmniej 3 000 000 zł;
- d) oświadczenie dotyczące spełnienia wymogu zatrudnienia osób na umowę o pracę;
- e) potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia należytego umowy (oryginał gwarancji lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem dokonanego przelewu/wpłaty).

W okresie realizacji umowy Wykonawca, przez cały cykl realizacyjny tj.: od daty rozpoczęcia robót do zakończenia i podpisania protokołu końcowego odbioru, Wykonawca zobowiązany jest posiadać:

- a) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej na sumę co najmniej 3 000 000 zł;
- b) ubezpieczenie ryzyk budowy i montażu CAR/EAR;
- c) pozostałe wymagane prawem ubezpieczenia.

Składane przez wykonawcę kopie dokumentów winny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do podpisania umowy w imieniu Wykonawcy – przedstawiciela Wykonawcy wskazanego w umowie lub osobę upoważnioną do składania oferty.

V. Terminy realizacji przedmiotu zamówienia – zadania należy zrealizować w okresie 11 miesięcy od dnia podpisania umowy z zastrzeżeniem, że roboty budowlane należy zrealizować w okresie 8 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Uwaga:

Stosownie do zapisów ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przedmiotowego postępowania, jeżeli środki, które Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części przedmiotowego zamówienia, nie zostaną mu przyznane. W przypadku unieważnienia na podstawie ww. przestanki, Wykonawcom nie przysługuje zwrot kosztów uczestnictwa w postępowaniu.

