

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót na zadaniu pn.

### **Utrzymanie wód Rów R-1 w km 1+770 – 8+917**

Zamówienie dotyczy wykonania robót konserwacyjnych na rzece Rów R-1 w km 1+770 – 8+917 położonej na terenie gminy Wieliszew, powiat legionowski. Lokalizację prac objętych zadaniem przedstawiono na załączonej mapie poglądowej.

### **Zakres robót**

Zakres zamówienia obejmuje:

1. Ręczne wykoszenie i wygrabienie porostów ze skarp rzeki.  
Wykoszone porosty należy wygrać poza skarpę cieku i pozostawić do naturalnego rozkładu.
2. Ręczne wykoszenie i wygrabienie porostów z dna rzeki  
Roboty wykonywane będą w km 1+770- 8+917. Wykoszone porosty należy wygrać poza skarpę cieku i pozostawić do naturalnego rozkładu.
3. Oczyszczenie z namułu przepustów rurowych.  
Namuł z oczyszczenia przepustów należy złożyć i rozplantować na poboczu cieku.
4. Ręczne ścinanie (bez karczowania) krzaków  
Ręczne ścinanie krzaków należy wykonać na całej długości cieku, przy czym w km 1+770-7+644 na skarpach cieku występują rzadkie, pojedyncze krzaki, w km 7+644 – 8+917 występują krzaki gęste. Wycięte krzaki należy złożyć poza korytem cieku na sąsiadujących z nim nieużytkach i pozostawić do naturalnego rozkładu.
5. Rozbiórka tam bobrów  
Tamy bobrów należy rozebrać w trakcie prowadzenia koszenia lub przed jego rozpoczęciem, jeżeli spiętrzona woda utrudnia wykonanie robót konserwacyjnych. Rozbiórki należy dokonać ręcznie lub mechanicznie. Materiał z rozbiórki tam należy złożyć poza korytem cieku, na jego poboczu i pozostawić do naturalnego rozkładu.

### **Uwarunkowania terenowe**

Roboty utrzymaniowe są robotami liniowymi, wykonawca wykonuje prace wzdłuż obiektu bez potrzeby posiadania zaplecza budowy, wygrodzenia obiektu, posiadania projektu organizacji ruchu.

Trasa cieku na odcinku prowadzenia robót przebiega przez użytki rolne i nieużytki, w bezpośrednim sąsiedztwie cieku nie ma terenów zabudowanych.

Dojazd w rejon wykonania robót będzie realizowany utwardzonymi drogami gminnymi i powiatowymi a bezpośrednio do obiektu – lokalnymi drogami gruntowymi nieutwardzonymi.

### Obowiązki wykonawcy

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych prac oraz ich zgodność z przedmiotem robót i zawartą umową.
2. Osoby zatrudnione przez Wykonawcę powinny posiadać wszystkie wymagane prawem uprawnienia do wykonania wyżej określonych robót i powinny przejść szkolenie bhp w zakresie obejmującym tego typu roboty.
3. Wykonawca dostarczy na teren robót i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne do zapewnienia bezpieczeństwa pracy. Uważa się, że koszty z tym związane wliczone są w cenę zawartą w umowie.
4. Do realizacji prac Wykonawca zobowiązany jest używać wyłącznie sprzęt w pełni sprawny technicznie, na bieżąco monitorowany pod kątem szczelności instalacji olejowych, paliwowych oraz hydrauliki siłowej, których rozszczelnienie może być źródłem zanieczyszczenia środowiska.
5. W trakcie realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować się do przepisów zawartych w regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. Prowadzenie robót przez Wykonawcę nie może powodować powstania czynników szkodliwych dla innych jednostek w rejonie ich prowadzenia. Roboty należy realizować w godzinach dziennych.
6. W przypadku uszkodzenia podczas wykonywania robót skarp cieku Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania ich naprawy we własnym zakresie i na swój koszt zgodnie z zaleceniami osoby wyznaczonej do kontroli technicznej.
7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody, wyrządzone w związku z prowadzeniem robót lub przemieszczaniem sprzętu, na drogach dojazdowych lub użytkach gruntowych.
8. Realizacją prac kierować powinien wyznaczony przez Wykonawcę kierownik robót.
9. W czasie wykonywania robót należy stosować się do zaleceń osoby wskazanej przez Zamawiającego do nadzoru nad ich wykonywaniem.
10. Wykonawca, przed złożeniem oferty, powinien zapoznać się z warunkami terenowymi realizacji zadania.