

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót na zadaniu pn.

Utrzymanie wód Kanał Bródnowski w km 0+000 – 19+953

Zamówienie dotyczy wykonania robót konserwacyjnych na rzece Kanał Bródnowski w km 0+000 – 19+953 położonej na terenie gmin Wieliszew i Nieporęt, powiat legionowski. Lokalizację prac objętych zadaniem przedstawiono na załączonej mapie poglądowej.

Zakres robót

Zakres zamówienia obejmuje:

1. Ręczne wykoszenie i wygrabienie porostów ze skarp rzeki.
Wykoszone porosty należy wygrabić poza skarpe ciekru i pozostawić do naturalnego rozkładu.
2. Ręczne wykoszenie i wygrabienie porostów z dna rzeki
Wykoszone porosty należy wygrabić poza skarpe ciekru i pozostawić do naturalnego rozkładu.
3. Rozbiórka tam bobrów
Tamy bobrów należy rozebrać w trakcie prowadzenia koszenia lub przed jego rozpoczęciem, jeżeli spiętrzona woda utrudnia wykonanie robót konserwacyjnych. Rozbiórki należy dokonać ręcznie lub mechanicznie. Materiał z rozbiórki tam należy złożyć poza korytem ciekru, na jego poboczu i pozostawić do naturalnego rozkładu.
4. Wydobycie z koryta ciekru wiatrolomów
Roboty należy wykonać na odcinku w km 0+000 – 1+292. Leżące w korycie ciekru pnie i gałęzie drzew należy pociąć na odcinki umożliwiające ich ręczne wydobycie i złożenie na poboczu ciekru. Złożony materiał należy pozostawić do naturalnego rozkładu.

Uwarunkowania terenowe

Roboty utrzymaniowe są robotami liniowymi, wykonawca wykonuje prace wzdłuż obiektu bez potrzeby posiadania zaplecza budowy, wygrodzenia obiektu, posiadania projektu organizacji ruchu.

Trasa ciekru na odcinku prowadzenia robót przebiega przez tereny zabudowane, użytki rolne i nieużytki.

Dojazd w rejon wykonania robót będzie realizowany utwardzonymi drogami gminnymi i powiatowymi a bezpośrednio do obiektu – lokalnymi drogami gruntowymi nieutwardzonymi.

W bezpośrednim sąsiedztwie ciekru na wielu odcinkach rosną drzewa utrudniające dostęp do ciekru i możliwość wykonywania robót sprzętem mechanicznym.

Obowiązki wykonawcy

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych prac oraz ich zgodność z przedmiotem robót i zawartą umową.
2. Osoby zatrudnione przez Wykonawcę powinny posiadać wszystkie wymagane prawem uprawnienia do wykonania wyżej określonych robót i powinny przejść szkolenie bhp w zakresie obejmującym tego typu roboty.
3. Wykonawca dostarczy na teren robót i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne do zapewnienia bezpieczeństwa pracy. Uważa się, że koszty z tym związane wliczone są w cenę zawartą w umowie.
4. Do realizacji prac Wykonawca zobowiązany jest używać wyłącznie sprzęt w pełni sprawny technicznie, na bieżąco monitorowany pod kątem szczelności instalacji olejowych, paliwowych oraz hydrauliki siłowej, których rozszczelnienie może być źródłem zanieczyszczenia środowiska.
5. W trakcie realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować się do przepisów zawartych w regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. Prowadzenie robót przez Wykonawcę nie może powodować powstania czynników szkodliwych dla innych jednostek w rejonie ich prowadzenia. Roboty należy realizować w godzinach dziennych.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

6. W przypadku uszkodzenia podczas wykonywania robót skarp cieku Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania ich naprawy we własnym zakresie i na swój koszt zgodnie z zaleceniami osoby wyznaczonej do kontroli technicznej.
7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody, wyrządzone w związku z prowadzeniem robót lub przemieszczaniem sprzętu, na drogach dojazdowych lub użytkach gruntowych.
8. Realizacją prac kierować powinien wyznaczony przez Wykonawcę kierownik robót.
9. W czasie wykonywania robót należy stosować się do zaleceń osoby wskazanej przez Zamawiającego do nadzoru nad ich wykonywaniem.
10. Wykonawca, przed złożeniem oferty, powinien zapoznać się z warunkami terenowymi realizacji zadania.