

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót na zadaniu pn.

Naprawa ławy przywałowej wału rzeki Narew w km wału 11+150 – 12+150

Zamówienie dotyczy wykonania naprawy drogi na ławie przywałowej wału rzeki Narew w km wału 11+150 – 12+150 położonej na terenie gminy Wieliszew, powiat legionowski. Lokalizację prac objętych zadaniem przedstawiono na załączonej mapie poglądowej.

Zakres robót

Zakres zamówienia obejmuje:

1. Wyrównanie nawierzchni drogi na ławie przywałowej
Roboty wykonywane będą na długości 1 km szerokością 3,0m, należy wyrównać istniejące nierówności drogi – koleiny, zagłębienia itp.
2. Wykonanie nawierzchni z pospólki.
Roboty obejmują dowóz pospólki w rejon wykonania robót, jej rozwieszenie i rozścielenie na uprzednio wyprofilowanej koronie ławy przywałowej a następnie jej zagęszczenie. Grubość wykonanej nawierzchni po zagęszczeniu powinna wynosić 10cm.

Uwarunkowania terenowe

Roboty naprawy ławy przywałowej są robotami liniowymi, wykonawca wykonuje prace wzdłuż obiektu bez potrzeby posiadania zaplecza budowy, wyгородzenia obiektu, posiadania projektu organizacji ruchu. Trasa wału na odcinku prowadzenia robót przebiega przez użytki rolne i nieużytki, w bezpośrednim sąsiedztwie wału nie ma terenów zabudowanych.

Dojazd w rejon wykonania robót będzie realizowany utwardzonymi drogami gminnymi i powiatowymi a bezpośrednio do obiektu – lokalnymi drogami gruntowymi nieutwardzonymi i po ławie przywałowej.

Obowiązki wykonawcy

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych prac oraz ich zgodność z przedmiarem robót i zawartą umową.
2. Osoby zatrudnione przez Wykonawcę powinny posiadać wszystkie wymagane prawem uprawnienia do wykonania wyżej określonych robót i powinny przejść szkolenie bhp w zakresie obejmującym tego typu roboty.
3. Wykonawca dostarczy na teren robót i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne do zapewnienia bezpieczeństwa pracy. Uważa się, że koszty z tym związane wliczone są w cenę zawartą w umowie.
4. Do realizacji prac Wykonawca zobowiązany jest używać wyłącznie sprzęt w pełni sprawny technicznie, na bieżąco monitorowany pod kątem szczelności instalacji olejowych, paliwowych oraz hydrauliki siłowej, których rozszczelnienie może być źródłem zanieczyszczenia środowiska.
5. W trakcie realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować się do przepisów zawartych w regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. Prowadzenie robót przez Wykonawcę nie może powodować powstania czynników szkodliwych dla innych jednostek w rejonie ich prowadzenia. Roboty należy realizować w godzinach dziennych.
6. W przypadku uszkodzenia, podczas wykonywania robót, innych odcinków dróg na ławie przywałowej lub skarp wału Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania ich naprawy we własnym zakresie i na swój koszt zgodnie z zaleceniami osoby wyznaczonej do kontroli technicznej.
7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody, wyrządzone w związku z prowadzeniem robót lub przemieszczaniem sprzętu, na drogach dojazdowych lub użytkach gruntowych.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

8. Realizacją prac kierować powinien wyznaczony przez Wykonawcę kierownik robót.
9. W czasie wykonywania robót należy stosować się do zaleceń osoby wskazanej przez Zamawiającego do nadzoru nad ich wykonywaniem.
10. Wykonawca, przed złożeniem oferty, powinien zapoznać się z warunkami terenowymi realizacji zadania.