Zestawienie zbrojenia oczepów
na rysunku Nr 22

BETON KONSTRUKCYJNY:
B30/37, klasa ekspozycji XC4, XA1, XF3
STAL ZBROJENIOWA #12 KLASY AII (18G2A)
OTULINA ZBROJENIA 5 cm

Uwaga:

1. DOPUSZCZA SIĘ STOSOWANIE ZAMIAST STALI KLASY AII_18G2A PRĘTÓW ZE STALI AIIIN-BST500S
2. WYMIARY PODANO PO ZEWNĘTRZNYCH OBRYSACH PRĘTÓW
3. PRĘTY KLASY A-II GIĄĆ NA KOLE O ŚREDNICY OKOŁO 10 ŚREDNIC PRĘTÓW
4. PRĘTY KLASY A-I GIĄĆ NA KOLE O ŚREDNICY OKOŁO 5 ŚREDNIC PRĘTÓW

Przekrój poprzeczny przez główkę prawobrzeżną od strony jeziora Tałtowisko
Płyty żelbetowe - zbrojenie



Przekrój podłużny przez główkę prawobrzeżną od strony jeziora Tałtowisko
Płyty żelbetowe - zbrojenie



PŁYTY ZELBETOWE - WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ

POZ.	NR PRĘTA	RODZAJ STALI	DŁUGOŚĆ [m]	LICZBA SZTUK	A-II		A-I	
					#12	#25	Φ8	Φ12
Płyty	3	#12 A-II	2,90	278	806,20			
	4	#12 A-II	2,70	66	178,20			
	5	#12 A-II	3,80	58	220,40			
	A	#12 A-II		26	37,04			
	B	#12 A-II		20	180,01			
DŁUGOŚĆ RAZEM [m]					1421,85	0,00	0,00	0,00
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]					0,888	3,85	0,395	0,888
MASA [kg]					1262,6	0,0	0,0	0,0
MASA w/g rodzaju stali [kg]					1262,6		0,0	
MASA OGÓŁEM [kg]					1262,6			

Wymiary podano w mm.
Rzędne podano w m n.p.m. [Kr60]

PRAWA AUTORSKIE I WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ PRAWEM CHRONIONE I REGULOWANE UMOWĄ Z ZAMAWIAJĄCYM

ENERGOPROJEKT® WARSZAWA SA.
00-950 Warszawa 1 skr.184, ul.Krucza 6/14

Faza	Branża	Tom	Zeszyt	Nr porządkowy w tomie
PW	BH	-	-	17

Tytuł rysunku:
Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach wodnych Wielkich Jezior Mazurskich wraz z budową śluzy „Guzianka II" i remontem śluzy „Guzianka I"
Etap II B – przebudowa i umocnienie 5 kanałów na szlaku od Mikołajek do Giżycka
Przebudowa i umocnienie Kanału Tałckiego w km 33+00-34+60 szlaku głównego Pisz-Węgorzewo.

Symbol Umowy	Nr archiwalny rysunku
P-2669	14104 44_00

Data	Podziałka	Format	Prac.	Czas przechow.
08.2019	1:25	4A4	PEW	----

Zastępuje rys. Nr

PROJEKT WYKONAWCZY

Główka prawobrzeżna od strony jeziora Tałtowisko. Rysunek konstrukcyjny.

Projekt	mgr inż. A. Kołodziejczyk		Sprawdził	mgr inż. Z. Pawlak	
Wykonał			Kier.prac.	mgr inż. Z. Pawlak	
Kreślił	----		Gł.Proj.		