

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

### 1. Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: „**Zakup i montaż czterech sztuk klap zwrotnych do przepustów wałowych rzeki Czarnej w km 0+000 – 3+800**”.

Zamówienie dotyczy zakupu oraz montażu czterech sztuk klap zwrotnych do przepustów wałowych rzeki Czarnej w km 0+000 – 3+800 na terenie powiatu legionowskiego w gminie Nieporęt. Lokalizację zakresu prac objętego zadaniem przedstawiono na mapie poglądowej.

### 2. Zakres zamówienia.

Zakres zamówienia obejmuje wykonanie następujących prac i czynności:

- 2.1. Zakup kompletu zamknięcia wałowego – 4 szt. Kłapy zwrotnej skośnej, DN 800 mm, PEHD do połączenia kołnierзовego do betonowego przyczółka wraz z transportem w miejsce wbudowania (obwałowanie lewe i prawe rzeki Czarnej w km 0+000 - 3+800).
- 2.2. Montaż urządzeń i mechanizmów budowli wodno-melioracyjnych tj. 4 szt. klap zwrotnych przepustów wałowych o powierzchni do 1.0 m<sup>2</sup> (w tym oczyszczenie powierzchni betonowych przyczółków przed montażem klap, oczyszczenie naniesionego namułu na wypadzie z przepustów po stronie odwodnej, wiercenie otworów dla kotew mocujących, uszczelnienie powierzchni betonowych w miejscach montażu, itp.).

### 3. Obowiązki Wykonawcy.

- 3.1. Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakość wykonywanych prac i ich zgodność z przedmiarem robót oraz zawartą umową.
- 3.2. Pracownicy wykonawcy muszą posiadać wszystkie, (jeśli są wymagane prawem) uprawnienia do wykonywania wyżej określonych robót, jak również powinni być przeszkoleni w zakresie BHP obejmującym tego typu prace.
- 3.3. Przed przystąpieniem do przetargu, potencjalny wykonawca powinien zapoznać się z warunkami terenowymi planowanego przedsięwzięcia.
- 3.4. W trakcie realizacji robót, Wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie realizacji oraz do czasu zakończenia prac, Wykonawca będzie podejmował wszelkie stosowne kroki, żeby stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska zarówno na terenie prowadzonych robót jak i poza jego terenem. Unikać należy działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego działalnością.
- 3.5. Wykonawca dostarczy na teren robót i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne do zapewnienia bezpieczeństwa pracy. Zapewni wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia

pracowników. Uważa się, że koszty zachowania zgodności ze wspomnianymi wyżej przepisami są wliczone w cenę umowną.

- 3.6. Prace związane z bieżącym utrzymaniem wód są robotami punktowymi. Wykonawca przemieszcza się wzdłuż obiektu bez potrzeby posiadania zaplecza budowy, wygradzenia obiektu, posiadania organizacji ruchu. Organizując roboty utrzymaniowe na ciekach, należy je prowadzić od ujścia w górę cieku umożliwiając swobodny odpływ wody.
- 3.7. Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest zapoznać się z terenem, szczególnie z oznakowaniem instalacji technicznych występujących w obrębie rzeki. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i podziemnych znajdujących się w obrębie robót konserwacyjnych, takich jak rurociągi, kable etc. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakiegokolwiek szkody spowodowane przez jego działania w instalacjach naziemnych i podziemnych.
- 3.8. W czasie wykonywania robót należy przestrzegać zaleceń osoby sprawującej kontrolę techniczną, wyznaczonej przez Zamawiającego.
- 3.9. W przypadku uszkodzenia skarp w wyniku wykonywania robót wykonawca będzie zobowiązany do niezwłocznej naprawy zgodnie z zaleceniami osoby wyznaczonej do kontroli technicznej.