

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

**„Przebudowa wału przeciwpowodziowego kl. II w km 23+040 - 35+000 prawobrzeżnej doliny Wisły na odcinku Bączki - Antoniówka Świerżowska gm. Maciejowice, pow. garwoliński - etap III w km 23+040-26+900”**

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020.

### I. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest oszacowanie wartości zamówienia polegającego na wykonaniu aktualizacji kosztorysu inwestorskiego dla zadania pn.: „Przebudowa wału przeciwpowodziowego kl. II w km 23+040 - 35+000 prawobrzeżnej doliny Wisły na odcinku Bączki - Antoniówka Świerżowska gm. Maciejowice, pow. garwoliński - etap III w km 23+040-26+900”.

### II. Krótka charakterystyka przedsięwzięcia

Przedmiotowy odcinek wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły znajduje się na terenie obrębu Podwierzbie, Kępa Podwierzbiańska, Kraski Nowe, Kraski Górne, Pasternik w gminie Maciejowice w powiecie garwolińskim w województwie mazowieckim.

Wał chroni dolinę Maciejowicką o powierzchni 6122 ha, położoną w km 412,0-440,5 rzeki Wisły. Całkowita długość obwałowań chroniących dolinę wynosi 26,75 km. Niniejsze zadanie obejmujące odcinek 3,8 km jest kontynuacją zadania objętego decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 2/2014 z dnia 2 kwietnia 2014 r. udzielającej pozwolenia na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych dla inwestycji

### III. Zakres robót przewidzianych do wykonania w ramach inwestycji obejmuje m.in.:

- roboty przygotowawcze (wytyczenie osi i zasięgu skarp, przygotowanie reperów roboczych, karczowanie pni drzew, wykoszenie porostów ze skarp i korony wału, zdjęcie humusu i ułożenie przy stopie wału, przygotowanie skarp i korony (rowkowanie) pod nasyp, rozbiórka istniejących konstrukcji schodów i przepustów wałowych),
- roboty ziemne związane z uformowaniem korpusu wału o bezpiecznym wyniesieniu korony i docelowej szer. korony 3,0 m (wbudowanie gruntu, formowanie nasypu, zagęszczenie), wykonanie ławy przywałowej szer. 3,0-4,0 m z nawierzchnią utwardzoną (płyty IOMB),
- wykonanie uszczelnienia wału w postaci przesłony bentonitowo-cementowej gr. 34 cm na głębokość do 4,0-8,0 m w podłożu przy stopie odwodnej nasypu oraz maty bentonitowej ułożonej w skarpię wału od strony międzywała i szczelnie połączonej z przesłoną,
- rozbiórkę istniejącego przepustu wałowego (zły stan techniczny) i budowa nowego przepustu złożonego z żelbetowego doku wlotowego, przewodu przepustu, wieży zamknięcia, wylotu dokowego z klapą zwrotną,
- przebudowę istniejących przejazdów wałowych i zjazdów z ławy z umocnieniem nawierzchni płytami ażurowymi IOMB,
- budowę schodów skarpowych,
- wykonanie drogi eksploatacyjnej na całym odcinku wału z nawierzchnią z płyt pełnych IOMB oraz mijanek,
- roboty wykończeniowe i umocnieniowe (plantowanie skarp i korony nasypu, ułożenie geokraty na skarpię od strony odwodnej, humusowanie i obsiew oczek trawą, darniowanie i obsiew skarpy odwodnej, humusowanie i obsiew skarpy odpornej),
- instalacja oznakowania, szlabanów, znaków geodezyjnych, znaków kilometraża Wisły, znaków hektometrów.
- zamówienie obejmuje również nieujęte w przedmiarze wykonanie i ustawienie tablicy informacyjnej i pamiątkowej o rozmiarach nie mniejszym niż 80x120 cm, zapewniających czytelność zawartych na

nich informacji oraz demontaż tablicy informacyjnej wg. standardów i wzoru, zawartego w Księdze Identyfikacji Wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020. i wymagań określonych dla projektów finansowanych z EFRR pod adresem <https://www.funduszedlamazowska.eu/realizuje-projekt/poznaj-zasady-promowania-projektu>.

#### IV. Do obowiązków Wykonawcy należy:

- wykonanie aktualizacji cen kosztorysu inwestorskiego opracowanego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego,
- przekazanie Zamawiającemu kompletnego opracowania w terminie 10 dni od daty podpisania umowy na realizację aktualizacji w wersji papierowej (w ilości 3 egz.) oraz elektronicznej (na płycie CD/DVD – w ilości 3 egz. – pliki z rozszerzeniem .ath, .xlsx, .pdf),
- niezwłoczne, nieodpłatne uzupełnienie wszelkich uwag zgłaszanych do aktualizacji kosztorysu inwestorskiego przez Zamawiającego.

p.o. Z-CY DYREKTORA



Aneta Gawin