

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

dla zadania „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe msc. Ostrowiec Świętokrzyski gm. Ostrowiec Świętokrzyski oraz gmina Bodzechów, w oparciu o regulację rzeki Modły z wykorzystaniem istniejącego zbiornika w Częstocicach jako polderu zalewowego do redukcji fali powodziowej” – pełnienie inwestorskiego nadzoru geotechnicznego.

- I. **Badania sprawdzające wykonania robót określonych w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru dla robót ziemnych w szczególności:**
  - a) ocenę gruntów wbudowywanych w 4 przegrody suchych zbiorników przeciwpowodziowych, badanie wskaźnika zagęszczenia gruntu /Is/ ;
  - b) ocenę niesortu kamiennieo-dolomitowego stanowiącego wierzchnią część nasypu na wykonanych przegrodach;
  - c) kontrolę zagęszczenia poszczególnych elementów przegrody tj. podłoże, nasyp ;
  - d) kontrolę materiałów wykorzystywanych przy zabezpieczeniu skarp materacami siatkowo-kamiennymi na włókninie filtracyjnej;
  - e) kubatura mas ziemnych wraz z niesortem kamiennieo-dolomitowym ca 60 000 m<sup>3</sup>;
  - f) kontrolę materiałów wykorzystywanych przy zabezpieczeniu skarp poprzez wykonanie materaca siatkowo-kamiennego na włókninie filtracyjnej.
  
- II. **Opracowanie sprawozdania częściowego i końcowego po zrealizowaniu robót.**

KIEROWNIK  
  
Mirosław Chabiera