

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR 1 0202-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. III z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyladowczymi 84	m ³ m ³	 84.000	 84.000
				RAZEM	84.000
2	KNNR 1 0208-01	Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po terenie lub drogach gruntowych (kat.gr. I-IV) ponad 1 km 84	m ³ m ³	 84.000	 84.000
				RAZEM	84.000
3	Kalkulacja własna	Zakup ziemi 84	m ² m ²	 84.000	 84.000
				RAZEM	84.000
4	KNNR 1 0402-01	Formowanie i zagęszczanie nasypów zapór ziemnych o wys.do 10 m z ziemi dostarczonej samochodami; kat.gr.I-II 84	m ³ m ³	 84.000	 84.000
				RAZEM	84.000
5	KNNR 2-11 0504-08	Wykonanie opasek podwójnych z kieszek faszynowych o śr. 20+20 cm w gruncie kat. III 35	m m	 35.000	 35.000
				RAZEM	35.000
6	KNNR 10 0402-05	Wykonanie narzutu kamiennego w płótkach plecionych na włóknie - krata płotka 1.0x1.0 m 80	m ² m ²	 80.000	 80.000
				RAZEM	80.000
7	KNNR 1 0508-01	Wycięcie płatów darniny z transportem na odległość do 0.5 km. 35	m ² m ²	 35.000	 35.000
				RAZEM	35.000
8	KNNR 1 0505-01	Darniowanie skarp na płask z humusem lub bez humusu 35	m ² m ²	 35.000	 35.000
				RAZEM	35.000