

# Opis przedmiotu zamówienia

## zadania p.n.

### Wymiana ogrodzenia zimowiska - portu

Zb. Sulejów:

**Wymiana ogrodzenia portu w Swolszewicach Małych**

**Klasyfikacja kodów dla robót objętych przedmiotem zamówienia:**

71330000-0 – różne usługi inżynierskie

#### 1. Nazwa zamówienia:

Wymiana ogrodzenia zimowiska - portu

#### 2. Przedmiot zamówienia i rodzaj prac:

##### 2.2. Wymiana ogrodzenia

- demontaż istniejącego ogrodzenia

- zakup i montaż ogrodzenia i 3 szt. bramy wjazdowej oraz 2szt. furtek

#### 3. Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z punktu widzenia:

Uwaga: Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu robót (sprawdzenie zakresu usług ze stanem faktycznym i dokumentacją) i jego otoczenia, a także zdobył na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej terenu ponosi Wykonawca. Wykonawca wykona dokumentację fotograficzną obrazującą wykonane roboty i przedłoży Zamawiającemu w formie elektronicznej – zgodnie z zawartą umową. Wykonawca we własnym zakresie zapewni łączność, sprzęt i potrzebne materiały do realizacji przedmiotowego zadania - zgodnie z zawartą umową.

Wykonawca po zakończeniu prac dokona zagospodarowania i uporządkowania terenu budowy – zgodnie z zapisami zawartymi w umowie.

##### Zabezpieczenia interesów osób trzecich

Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim w trakcie wykonawstwa prac – zgodnie z zawartą umową. Wykonawca dokona wszelkich potrzebnych uzgodnień w tym uzgodni miejsce złożenie na odkład wydobytego namułu.

W przypadku powzięcia informacji o zaistniałym zdarzeniu losowym bądź zagrożeniu Wykonawca zagwarantuje podjęcie niezwłocznych działań mających na celu ochronę obiektu i interesów osób trzecich związanych z eksploatacją tego obiektu .

##### Ochrona środowiska

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia prac wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska, a w szczególności dotyczące ochrony wód oraz postępowania z odpadami.

##### Gospodarka odpadami

Wszelkie wytworzone lub zebrane na obiekcie odpady oraz wydobyty namuł należy zagospodarować zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm. ) wraz z rozporządzeniami wykonawczymi do wymienionej ustawy

#### Warunki bezpieczeństwa pracy

Przy realizacji prac zostaną zachowane wymogi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Wykonawca przeszkoli i wyposaży robotników w odpowiednią odzież roboczą oraz środki ochrony osobistej niezbędne do realizacji przyjętego zakresu prac.

#### Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy

Wykonawca we własnym zakresie i na swój koszt zorganizuje i utrzyma plac pod zaplecze.

#### **4. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania prac zgodnie z założoną jakością.**

Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu i maszyn, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych prac i środowisko naturalne

#### **5. Wymagania dotyczące środków transportu.**

Wykonawca jest zobowiązany do użytkowania jedynie takich środków transportu, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych prac i środowisko naturalne i właściwości przewożonych materiałów

#### **6. Wymagania dotyczące wykonania prac.**

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie prac zgodnie z umową a także zgodnie z zestawieniem usług i organizacją prac oraz poleceniami przedstawiciela Zamawiającego, a w szczególności zakres robót przedstawia się następująco:

Wymiana ogrodzenia

- demontaż istniejącego ogrodzenia z siatki oraz bram i furtek. Wykonawca przekaze zamawiającemu zdemontowane elementy ogrodzenia

- montaż ogrodzenia z siatki wykonanej z drutu fi 3,0mm o wymiarach oczek 55x55mm na słupkach stalowych z podmurówką z płyty betonowej

- montaż 3 szt. bram wjazdowych i 2 szt. furtek wykonanych z profilu zamkniętego z wypełnieniem panelowym

**Wykonawca udzieli** 2 lata gwarancji na elementy betonowe ogrodzenia, siatkę oraz elementy metalowe bram i furtek

#### **7. Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i prac w nawiązaniu do dokumentów odniesienia.**

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę prac.

Kontrola prac będzie polegała na wizualnym sprawdzeniu i ocenie przez koordynatora wykonania zakresu prac oraz jakości ich wykonania.

#### **8. Opis sposobu odbioru robót:**

Odbiór końcowy robót zostanie rozpisany po dokonaniu zgłoszenia obiektu do odbioru końcowego przez Wykonawcę.

Wszystkie wykonane prace muszą być potwierdzone przez koordynatora w dzienniku postępu robót.

Do zgłoszenia zakończenia prac celem rozpisania odbioru końcowego niezbędne jest przedłożenie kompletnej dokumentacji powykonawczej, składającą się z:

- dziennika postępu robót,
- dokumentacji fotograficznej obrazującej wykonane prace,

- oświadczenia upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy o wykonaniu prac zgodnie z umową, normami i wiedzą techniczną,
- informacji o wbudowanych wyrobach budowlanych (jeśli dotyczy),
- oświadczenia wraz z dokumentami potwierdzającymi przekazania odpadów, zgodnie z ustawą o odpadach, podmiotom uprawnionym do ich odbioru lub osobie fizycznej oraz że teren prac został uporządkowany,
- oświadczenie, że roboty wykonywane były samodzielnie przez Wykonawcę lub były zlecone Podwykonawcom

Odbiór końcowy robót odbędzie się komisyjnie, w dniu określonym przez Dyrektora Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim, przy udziale Wykonawcy lub/i przedstawiciela Wykonawcy.

#### **9. Opis sposobu rozliczenia:**

Rozliczenie prac nastąpi ryczałtowo po dokonaniu odbioru robót protokołem końcowym, zgodnie z postanowieniami umowy.

Zakres prac  
Wymiana ogrodzenia zimowiska – portu

Lp.	Opis	j.m.	Poszcz.
1	Demontaż ogrodzenia z siatki oraz bram ogrodzeniowych	m	482
2	Ogrodzenie z siatki wys. 1,5m na słupkach stalowych z rur o średnicy 76/3,5mm obsadzonych w cokole z podmurówką	m	468
3	Montaż 2 szt. bram rozwieralnych wjazdowych o wym 4 x1,8m oraz 2 furtek o wym. 1,0 x 1,8m	szt	2
4	Montaż 1 szt. bramy rozwieralnych wjazdowych o wym 4 x1,8m	szt	1

