

WA.ROZ.281.6.2020

Dotyczy postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie art. 39 (przetarg nieograniczony) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 – zwaną dalej w treści ustawą Pzp) na zadanie pn. **Rozbudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły w Dolinie Stężyckiej w km 4+100-9+600, gm. Stężyca - obiekt 2 w km 5+292-8+262 na długości 2,970 km**. Numer ogłoszenia w BZP: 510423-N-2020. Data ogłoszenia: 17 lutego 2020 r.

ZAPYTANIA, WYJAŚNIENIA, ODPOWIEDZI

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie (dalej Zamawiający) zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy Pzp informuje, że 19 i 21 lutego 2020 r. wpłynęły do Zamawiającego pytania o następującej treści:

1. W przedmiarze robót poz. 76 jest ogrodzenie z siatki stalowej. Prosimy o potwierdzenie, iż to ogrodzenie jest do wykonania w obiekcie II oraz podanie jego lokalizacji, lub usunięcie pozycji z przedmiaru.
2. Prosimy o zamieszczenie na stronie „Badań geotechnicznych” o których mowa w dokumentacji projektowej.
3. Dokumentacja projektowa (tabela 1.7. Podstawowe wielkości charakteryzujące inwestycję) zakłada dowóz całej ilości gruntu potrzebnego na rozbudowę korpusu wału z wykopu dna starorzecza. W zakresie przetargu nie ma robót refulacyjnych ani wykopu na terenie starorzecza. Prosimy o informację czy grunt na rozbudowę przedmiotowego odcinka wału ma być pozyskiwany ze starorzecza rzeki Wisły. Jeśli tak to w jakim odcinku. Prosimy o ewentualną zmianę przedmiaru robót.
4. Zgodnie z opisem: „Projekt_Wykonawczy_Cz_Opisowa_Prazmow” pkt. 3.11 Roboty wykończeniowe; „W projekcie przewidziano humusowanie skarp i korony rozbudowanego nasypu wału warstwą o łącznej grubości 15 cm ziemią urodzajną (humusem). Wykonanie warstwy 10 cm następnie ułożenie i zamocowanie biowłókniny i przykrycie kolejną 5 cm warstwą ziemi urodzajnej”. Czy w pozycjach dotyczących humusowania (poz. 69 i poz. 70) należy uwzględnić koszt dostawy i ułożenia biowłókniny?
- 5.

Czy Zamawiający zmieni zapisy SIWZ w pkt. XI ust. 2 pkt. 3) ppkt. a) z „W okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie Wykonawca musi się wykazać wykonaniem co najmniej 1 zamówienia polegającego na budowie lub przebudowie lub odbudowie ziemnych obiektów liniowych o długości min. 1 km typu: wał przeciwpowodziowy lub zaporą zbiornika wodnego z przesłoną przeciwnieprzepuszczalną o powierzchni 10 000 m², wykonaną (samodzielnie przez wykonawcę lub z udziałem podwykonawcy) metodą ciągłego wgłębnego mieszania gruntu” na zapis „W okresie ostatnich siedmiu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie Wykonawca musi się wykazać wykonaniem co najmniej 1 zamówienia polegającego na budowie lub przebudowie lub odbudowie ziemnych obiektów liniowych o długości min. 1 km typu: wał przeciwpowodziowy lub zaporą zbiornika wodnego z przesłoną przeciwnieprzepuszczalną o powierzchni 10 000 m², wykonaną (samodzielnie przez wykonawcę lub z udziałem podwykonawcy) metodą ciągłego wgłębnego mieszania gruntu”?

W ocenie Wykonawcy powyższa propozycja zmiany treści SIWZ pozostaje w zgodzie z regulacjami ustawy, w tym w szczególności z art. 7 ustawy. W przywołanej regulacji ustawodawca wyraził zasadę zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. Powyższa zmiana pozwoli na zwiększenie konkurencyjności w niniejszym postępowaniu, gdyż pozwoli na złożenie ofert większej liczbie oferentów, którzy posiadają właściwe doświadczenie i wiedzę dla realizacji robót budowlanych objętych przedmiotowym postępowaniem. Należy również mieć na uwadze, że od powołania PGW Wody Polskie, jak również przed tym okresem, realizowana ilość inwestycji hydrotechnicznych i melioracyjnych o podobnym charakterze i rozmiarze była niewielka, realizowana przez ograniczoną grupę wykonawców, a większość z tych zadań była realizowana z pominięciem ustawy Pzp, w których wybór wykonawców odbywał się zgodnie z procedurami Banku Światowego.

Zamawiający po przeanalizowaniu pytań oraz po zasięgnięciu opinii autorów projektu z **Biura Studiów i Projektów Gospodarki Wodnej i Rolnictwa Bipromel sp. z o.o. ul. Instalatorów 9 02-237 Warszawa** udziela następujących odpowiedzi:

Ad. 1

Ogrodzenie jest do wykonania w obiekcie II. Ogrodzenie jest zlokalizowane na działce 1955/3 (przed podziałem) należącej do Wspólnoty gruntowej wsi Stężycza (zgodnie z wypisami z ewidencji gruntów). Kilometr wału w jakim znajduje się istniejące ogrodzenie to ok. od km 7+400 do km 7+600, ogrodzenie należy wykonać na odcinku wału w istniejącej lokalizacji. Są to tereny zgodnie z mapą ewidencyjną zakwalifikowane jako pastwiska.

Ad. 2

Zamawiający uzupełnia załącznik nr 1 do SIWZ o „dokumentację geotechniczną”.

Ad. 3

Zamawiający odstępuje od wymagań dot. pozyskania gruntu na rozbudowę korpusu wału z wykopu z dna starorzecza na rzecz zakupu potrzebnego gruntu zgodnie z załączonym przedmiarem robót.

Ad. 4

W pozycjach dotyczących humusowania (poz. 69 i poz. 70) nie należy uwzględniać kosztu dostawy i ułożenia biowłókniny, ponieważ zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ część pn. „*Wykaz dopuszczalnych zmian dokumentacji technicznej*” pkt 5 rezygnuje się z zastosowania biowłókniny na rzecz obsiewu mieszanką traw na humusie o składzie: Kostrzewa czerwona -adio- 30%, życica trwała - solen- 30%, życica wielokwiatowa - bakus 25%, koniczyna szwedzka - 10%, lucerna chmielowa - 5%.

Ad. 5

Zamawiający nie zmodyfikuje wymagań dotyczących okresu warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej i zawodowej. W prowadzonym postępowaniu przetargowym w 2019 roku na pierwszy odcinek rozbudowy przedmiotowego wału przeciwpowodziowego (obiekt I) wpłynęło 6 ofert.