

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zadanie: Monitorowanie i ochrona obiektów Stopnia Wodnego Smardzewice wraz z konserwacją Systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu oraz systemu telewizji CCTV w obiektach Nadzoru Wodnego w Smardzewicach

1. Zamawiający

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim
Ul. Młynarska 2, 97-300 Piotrków Trybunalski

2. Nazwa zadania

Monitorowanie i ochrona obiektów Stopnia Wodnego Smardzewice wraz z konserwacją Systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu oraz systemu telewizji CCTV w obiektach Nadzoru Wodnego w Smardzewicach

3. Krótki opis przedmiotu zadania

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie usługi monitoringu i ochrony obiektów będących w administracji Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim tj.:

- stopień wodny
- Biuro Nadzoru Wodnego w Smardzewicach,
- Obiekty jazu na zaporze czołowej,
- Magazyn

System ochrony Stopnia Wodnego w Smardzewicach oparty będzie na całodobowym zabezpieczeniu technicznym w postaci sieci stacji monitorowania poprzez sieć internetową do stacji dozoru w siedzibie firmy, której zamówienie zostanie udzielone na podstawie ustawy Pzp oraz możliwości akcji Grupy Interwencyjnej. Grupa Interwencyjna, całodobowa składać się będzie z dwóch licencjonowanych pracowników ochrony na zmianie dziennej i dwóch na zmianie nocnej w oznakowanych samochodzie patrolowym. Patrol musi być wyposażony w środki przymusu bezpośredniego. Oferta powinna obejmować koszt monitoringu z ochroną wraz z konserwacją systemu i przeglądu SSWiN i CCTV wykonywanym raz na kwartał. Usługa będzie wykonywana w okresie 24 miesięcy od dnia podpisania umowy.

4. Zakres planowanych robót

Podczas każdej konserwacji wykonane będą następujące sprawdzenia i wszelkie niezbędne poprawki:

- sprawdzenie instalacji, rozmieszczenie i zamocowanie całego wyposażenia i urządzeń
- sprawdzenie sprawności działania urządzeń systemu monitoringu CCTV

- sprawdzenie poprawności działania wszystkich czujek, łącznie z urządzeniami uruchamianymi ręcznie,
- sprawdzenie zgodności w wymaganiami wszystkich połączeń giętkich,
- sprawdzenie czy zasilacze główne i rezerwowe pracują i są sprawne,
- sprawdzenie centrali i jej obsługi zgodnie z procedurą zakładu instalacji alarmowych,
- sprawdzenie poprawności działania każdego urządzenia transmisji alarmu przy współpracy z SMA,
- sprawdzenie poprawności działania każdego akustycznego sygnalizatora alarmowego,
- sprawdzenia czy system alarmowy jest całkowicie w stanie gotowości do pracy.

5. Wymagania dotyczące wykonania robót

Wykonawca:

1. Odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodnie z umową i opisem robót, a także zgodnie z zakresem i organizacją robót oraz poleceniami przedstawiciela Zamawiającego.
2. Zobowiązany jest do potwierdzenia wszystkich wykonanych robót konserwacyjnych w Dzienniku Konserwacji.
3. Wykonana na własny koszt niezbędne prace związane z zabezpieczeniem robót.
4. Ponosi pełną odpowiedzialność z a jakością, terminowość oraz bezpieczeństwo robót
5. Zapewni właściwą organizację i koordynację robót.
6. Usunie na własny koszt odpady i śmieci powstałe w wyniku realizacji przedmiotu zamówienia.

6. Odbiór i rozliczenie prac zgodnie z zapisami zawartymi w umowie.