

Usuwanie szkód wyrządzonych przez bobry i dziki na wałach i groblach rzeki Chodelki.

Usuwanie szkód wyrządzonych przez dziki i bobry na wałach i groblach rzeki Chodelki								
Nr poz.	Podstawa	Opis	Komentarz	Lokalizacja	Jedn. przedm.	Ilość jedn.	Cena jednostkowa [zł]	Wartość [zł]
1			2	3	4	5	6	7
1	Kalkulacja własna	Zakup ziemi z transportem	Uzupełnienie gruntu	Wał wsteczny lewy rz. Chodelki	m <sup>3</sup>	17,000		-
2	KNNR 1 0202-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.15m <sup>3</sup> w gr. kat. III z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyladowczymi	Uzupełnienie ubytków ziemią skarpy wału powstałe w wyniku zrycia przez dziki oraz zasypianie kolein	Wał wsteczny lewy rz. Chodelki	m <sup>3</sup>	17,000		-
3	KNNR 1 0311-02	Ręczne formowanie nasypów z gruntu kat III-IV dostarczonego samochodami samowyladowczymi	Zabudowa wału gruntu z miejsca składowania	Wał wsteczny lewy rz. Chodelki	m <sup>3</sup>	17,000		-
4	KNNR 0408-02	Zagęszczenie nasypów z gruntu spoistego kat III ubijakami mechanicznymi		Wał wsteczny lewy rz. Chodelki	m <sup>3</sup>	17,000		-
5	KNNR 1 0603-01	Plantowanie (obrabanie na czysto) skarp dna wykopów wykonywanych ręcznie w gruntach kat. I-III	Umocnienie skarp i korony wału	Wał wsteczny lewy rz. Chodelki	m <sup>2</sup>	9 380,000		-
6	KNR 2 0510-03	Obsiew mieszaną traw w ziemi rodzajnej z uklepaniem lub uwalowaniem obsianej powierzchni, pasem szerokości 2,8 m		Wał wsteczny lewy rz. Chodelki	m <sup>2</sup>	9 380,000		-
USUWANIE SZKÓD WYRZĄDZONYCH PRZEZ BOBRY – GROBLA LEWA I PRAWA W KM 4+820-8+200 –LOKALNIE								
7	KNR 2 0301-02	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5m i głębokości do 1,5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat III)	Rozkopanie nor	Groble rz. Chodelki	m <sup>3</sup>	38,000		-
8	KNNR 1 0202-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.15m <sup>3</sup> w gr. kat. III z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyladowczymi	Zabudowa wału gruntu z miejsca składowania	Groble rz. Chodelki	m <sup>3</sup>	37,500		-
9	Kalkulacja własna	Zakup ziemi z transportem	Uzupełnienie gruntu	Groble rz. Chodelki	m <sup>3</sup>	37,500		-
10	KNR 2 0501-01	Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami w gruncie kat. I-III z przerzutem na odl. do 3 m		Groble rz. Chodelki	m <sup>3</sup>	75,500		-
11	KNNR 0408-02	Zagęszczenie nasypów z gruntu spoistego kat III ubijakami mechanicznymi		Groble rz. Chodelki	m <sup>3</sup>	75,500		-
12	KNR 2 0510-03	Obsianie skarp w ziemi urodzajnej		Groble rz. Chodelki	m <sup>2</sup>	380,000		-
<b>Razem netto dla 23% VAT (poz.:1-12)</b>								
<b>Razem netto</b>								
<b>Wartość podatku VAT 23%</b>								
<b>Wartość brutto</b>								