

Zwiększenie retencji zlewni na obszarach wiejskich zgodnych z założeniami planu PPSS na terenie Zarządu Zlewni w Radomiu

CZ 2. Zwiększenie zdolności retencyjnej rzeki Tczówki poprzez remont i konserwację budowli piętrzącej w km: 6+176.						
Nr poz.	Opis	Lokalizacja	Jedn. przedm.	Ilość jedn.	Cena jednostkowa [zł]	Wartość [zł]
1	2	3	4	5	6	7
1	KNR 2-01 0419/01	Wykonanie i rozebranie grodzki ziemnej do wys. 1,2 m z ubezpieczeniem darnią na płask szt. 2 dł 1 mb n=1:2	m ³	32		-
2	KNNR 15-01 0201-07	Mechaniczna rozbiórka konstrukcji żelbetowej o grub. do 20 cm	m ³	4,2		-
3	KNNR-10 2601-01	Uzupełnienie betonu przy przyczółkach jazu, oraz wykonanie ubezpieczenia skarp	m ³	5,2		-
4	Kalkulacja własna	Wykonanie zabezpieczenia brzegu kładki z kątownika # 50 - 1 m/1,5 kg	m	7		-
5	KNNR -10 2301-04, 2312-7	Usuwanie przymulisk z poszuru i ponuru, grunt kat. I- II z transportem urobku do 5 km	m ³	6,5		-
6	KNNR – 10 tab. 2606/02	Malowanie elementów metalowych	m ²	3,5		-
7	KNNR-10 0303-02	Manie i założenie szandorów gr.	m ²	7,2		-
Razem netto dla 23% VAT (poz.:1- 5)						-
Razem netto						-
Wartość podatku VAT 23%						-
Wartość brutto						-