

Zwiększenie retencji zlewni na obszarach wiejskich zgodnych z założeniami planu PPSS na terenie Zarządu Zlewni w Radomiu

CZ 1. Zwiększenie zdolności retencyjnej rzeki Iłżanki poprzez remont i konserwację budowli piętrzących w km 74+113 i 75+656, gm. Mirów.						
Nr poz.	Opis	Lokalizacja	Jedn. przedm.	Ilość jedn.	Cena jednostkowa [zł]	Wartość [zł]
1	2	3	4	5	6	7
1	KNNR-W 10 2508-10	Mechaniczne koszenie porostów ze skarp kosiarką białkową.	m ²	2 750,00		-
2	KNNR-10 2508-05	Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp z wygrabieniem; porost gęsty, twardy wraz z zagospodarowaniem we własnym zakresie	m ²	150,00		-
3	KNNR-W 10 2508-01	Ręczne koszenie poboczy pasem 2,5m z wygrabieniem	m ²	600,00		-
4	KNNR-10 2508-08	Wydobycie z dna cieku roślin korzeniących się przy zarośnięciu do 60 % powierzchni lustra wody	m ²	60,00		-
5	KNNR 10 2513-01	Mechaniczne usunięcie roślin korzeniących się w dnie szerokość dna 2,5-3,0 m - zarośnięcie od 30 do 60%	m ²	1 250,00		-
6	KNNR 10 2520-02	Mechaniczne rozplantowanie roślin korzeniących się po wydobyciu gr. kat. III	m ³	58,00		-
7	Kalkulacja własna	Ręczne rozebranie tam bobrowych wraz z zagospodarowaniem urobku we własnym zakresie	m ³	20,00		-
8	KNR 2- 01 0109-05	Ręczne wycinanie krzaków rzadkich	ha	0,05		-
9	Kalkulacja własna	Mechaniczne rozdrobnienie krzaków	ha	0,05		-
10	KNR 2-01 0419/01	Wykonanie i rozebranie grodzy ziemnej do wys. 1,2 m z ubezpieczeniem darnią na plask szt. 2 dł 1 mb n=1:2	m ³	25,00		-
11	KNNR-10 2601-01	Uzupełnienie betonu przy przyczółkach i skarpach zastawki i przepustu z nietrzeniem	m ³	3,50		-
12	KNNR 10 0502-03	Zabezpieczenie stopy skarp kiską faszynowa 2*Ø 20 cm. Wykonanie wykopu pod umocnienie. Wbicie kołków. Ułożenie kiszek. Wycięcie i założenie darniny. Transport technologiczny kiszki faszynowej	m	80,00		-
13	KNNR 10 2209/05	Zabudowa ziemią wyrwy w ławeczce skarpy lewej i prawej od wody dolnej. Formowanie i zageszczenie	m ³	10,00		-
14	KNNR -10 2301-04, 2312-7	Usuwanie przymulisk z poszuru i ponuru, grunt kat. I- II z transportem urobku do 5 km	m ³	8,50		-
15	KNNR – 10 2606/02	Malowanie elementów metalowych	m ²	3,50		-

16	Kalkulacja własna	Zakup ziemi	m ³	25,00		-
17	KNNR-10 0303-02	Wykonanie i założenie szandorów gr. 46 mm	m ²	6,00		-
Razem netto dla 8% VAT (poz.: 1-4)						-
Razem netto dla 23% VAT (poz.: 5-)						-
Razem netto						-
Wartość podatku VAT 8%						-
Wartość podatku VAT 23%						-
Wartość podatku VAT 8% + 23%						-
Wartość brutto						-