

Utrzymanie rzek i urządzeń wodnych na terenie Zarządu Zlewni w Radomiu**Część 10: Utrzymanie wód rzeki Pacynka Maków**

1. Utrzymanie wód rzeki Pacynka Maków						
Nr poz.	Opis	Lokalizacja	Jedn. przedm.	Ilość jedn.	Cena jednostkowa [zł]	Wartość [zł]
1	2	3	4	5	6	7
1.	Ręczne wykoszenie skarp cieku z porostów gęstych twardych z wygrabieniem i złożeniem w kopki pasem szer. śr. 2,4m x 5965m x 2 x25%		m ²	7 158		-
2.	Ręczne wykoszenie pobocza cieku z porostów gęstych twardych z wyrabieniem i złożeniem w kopki pasem szer. 1,0 m 1,0m x 5965 x 2 x 25%		m ²	2 983		-
3.	Ręczne wykoszenie dna cieku z porostów gęstych twardych z wygrabieniem i złożeniem w kopki przy szer. dna: 1,2m x 4600m - 5520m ² 1,0m x 900m - 900m ² 0,8m x 465m - 372		m ²	6 792,00		-
4.	Mechaniczne koszenie pobocza z porostów gęstych twardych pasem szer. 2,0 m 5965 x 2,0m x 2 x 75%		m ²	17 895		-
5.	Mechaniczne koszenie skarp z porostów gęstych twardych pasem szer. 2,4m 2,4m x 5965 x 2 x 75%		m ²	13 457,04		-
6.	Mechaniczne usuwanie roślin korzeniących się w dnie przy do 60% powierzchni , warstwą 10 cm szer. dna 1,2m x 4600m 1,0m x 900m 0,8m x 465m		m ²	6 792,00		-

7.	Mechaniczne rozplantowanie urobku po wydobyciu roślin koporką gr. kat. II 6792 m2 x 0,10m		m ³	679,20		-
8	Ręczne czyszczenie przepustów z odrzuceniem na pobocze i rozplantowaniem zam.1/3 przy śr. 1,0m dl. 6,0m szt. 1		m	6,00		-
9	Ręczne wycinanie krzaków porost rzadki		ha	0,2		-
10	Mechaniczne rozdrabnianie wyciętych krzaków		ha	0,2		-
11	Usuwanie przetamowań bobrowych z wywozem urobku szt.-4		godz.	16		-
12	Usuwanie zatorów		godz.	16		-
13	Czyszczenie wylotów drenarskich		szt.	28		-
Razem netto dla 8% VAT (poz.:1, 2,4,5,9,10)						-
Razem netto dla 23% VAT (poz.: 3,6,7,8,11,12,13)						-
Razem netto						-
Wartość podatku VAT 8%						-
Wartość podatku VAT 23%						-
Wartość podatku VAT 8% + 23%						-
Wartość brutto						-