

Utrzymanie rzek i urządzeń wodnych na terenie Zarządu Zlewni w

Część 12. Utrzymanie rzek na terenie Nadzoru Wodnego w Szydłowcu.

1. Utrzymanie rzeki Oronki w km 0+000 - 11+443.						
Nr poz.	Opis	Lokalizacja	Jedn. przed	Ilość jedn.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
1	2	3	4	5	6	7
1	Wykoszenie obustronne (pasek śr. 4 m) porostów ręcznie ze skarp i poboczy - porost gęsty miękki w km) 0+000-11+443 z wyłączeniem odcinków 2+750-6+680 i 10+577-10+620 na łącznej długości 7470m	rzeka Oronka	m ²	59 760,000		-
2	Ręczne ścinanie i karczowanie gęstych krzaków i podszycia wraz z zagospodarowaniem przez wykonawcę we własnym zakresie	rzeka Oronka	ha	0,130		-
3	Hakowanie przy zarośnięciu powierzchni lustra wody ponad 60%	rzeka Oronka	m ²	5 154,000		-
4	Hakowanie przy zarośnięciu powierzchni lustra wody ponad 30%	rzeka Oronka	m ²	1 286,000		-
5	Rozplantowanie urobku po hakowaniu o szer. dna do 2,8 m. Urobek ułożony jednostronnie przy gr. warstwy 10 cm lub wbudowanie w ubytki skarp	rzeka Oronka	m	2 577,000		-
6	Mechaniczne wykoszenie porostów z dna w km 6+680-8+000 10+577-11+443	rzeka Oronka	m ²	3 826,000		-
7	Wykoszenie porostów ręcznie z dna w km 6+680-8+000 10+577-11+443	rzeka Oronka	m ²	1 640,000		-
8	Ręczne rozebranie 5 tam bobrowych na odcinku 6+680 - 8+000	rzeka Oronka	m ³	20,000		-
Razem netto dla 8% VAT (poz.:1,2,6,7)						-
Razem netto dla 23% VAT (poz.:3-5,8)						-
Razem netto						-
Wartość podatku VAT 8%						-
Wartość podatku VAT 23%						-
Wartość podatku VAT 8% + 23%						-

Wartość brutto						-
2. Utrzymanie rzeki Smagowianki w km 0+000 - 12+150.						
Nr poz.	Opis	Lokalizacja	Jedn. przed	Ilość jedn.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
1	2	3	4	5	6	7
1	Koszenie obustronne skarp i poboczy - porost gęsty miękki	rzeka Smagowianka	m ²	84 078,000		-
2	Ręczne ścinanie i karczowanie gęstych krzaków i podsycia wraz z zagospodarowaniem przez wykonawcę we własnym zakresie	rzeka Smagowianka	ha	0,570		-
3	Hakowanie przy zarośnięciu powierzchni lustra wody ponad 60% w km 0+000-8+150	rzeka Smagowianka	m ²	9 373,000		-
4	Mechaniczne koszenie porostów z dna w km 8+150 - 12+150 w 70% powierzchni odcinka	rzeka Smagowianka	m ²	3 220,000		-
5	Wykoszenie porostów ręcznie z dna w km 8+150 - 12+150 w 30% powierzchni odcinka	rzeka Smagowianka	m ²	1 380,000		-
6	Rozplantowanie urobku po hakowaniu o szer. dna do 1,2 m. Urobek ułożony jednostronnie przy gr. warstwy 10 cm lub wbudowanie w ubytki skarp w km 0+000-8+150 (80% dł. Odcinka)	rzeka Smagowianka	m	6 520,000		-
7	Ręczne rozebranie 8 tam bobrowych na odcinku 5+860 - 12+150	rzeka Smagowianka	m ³	42,000		-
8	Oczyszczenie 12 przepustów o śr. 0,6 m z namułu	rzeka Smagowianka	m	64,000		-
Razem netto dla 8% VAT (poz.:1,2,4,5)						-
Razem netto dla 23% VAT (poz.:3,6,7,8)						-
Razem netto						-
Wartość podatku VAT 8%						-
Wartość podatku VAT 23%						-
Wartość podatku VAT 8% + 23%						-
Wartość brutto						-
Podsumowanie wyceny usług dla części 13 zamówienia						
Razem netto dla 8% VAT						-
Razem netto dla 23% VAT						-
Razem netto						-
Wartość podatku VAT 8%						-
Wartość podatku VAT 23%						-

Wartość podatku VAT 8% + 23%	-
Wartość brutto	-