

Utrzymanie rzek i urządzeń wodnych na terenie Zarządu Zlewni w Radomiu**Część 3. Utrzymanie rzek na terenie NW w Kozienicach**

1. Utrzymanie wód rzeki Kanał Rusin w km 0+300 ÷ 9+690 gm. Kozienice						
Nr poz.	Opis	Lokalizacja	Jedn. przedm.	Ilość jedn.	Cena jednostkowa [zł]	Wartość [zł]
1	2	3	4	5	6	7
1	Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych na skarpach rzeki Kanał Rusin z ich wygrabieniem i złożeniem w kopki	0+300÷9+690	m ²	40 935,700		-
2	Ręczne wykoszenie porostów traw z pobocza rzeki Kanał Rusin z ich wygrabieniem i złożeniem w kopki	0+300÷9+690	m ²	9 390,000		-
3	Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna rzeki Kanał Rusin z ich wygrabieniem i złożeniem w kopki	0+300÷9+690	m ²	11 008,500		-
4	Ręczne usunięcie roślin korzeniących z dna wyrzuceniem na pobocze i rozplantowanie szer. dna 1,3	4+500÷5+000	m	500,000		-
5	Ręczne usunięcie roślin korzeniących z dna wyrzuceniem na pobocze i rozplantowanie szer. dna 1,0	8+800÷9+600	m	800,000		-
6	Mechaniczne usunięcie roślin korzeniących się z dna o szerokości 1,60 m z wyrzuceniem na pobocze	0+300÷2+300 5+000÷7+540 7+710÷8+800	m ²	6 803,500		-
7	Mechaniczne usunięcie roślin korzeniących się z dna o szerokości 1,6 i 1,3 na mokrym podłożu wyrzuceniem na pobocze	2+300÷4+500, 7+540÷7+710	m ²	3 690,000		-
8	Mechaniczne rozplantowanie roślin korzeniących po wydobyciu	0+300÷4+500, 5+000÷8+800	m ³	1 469,000		-
9	Usunięcie tam bobra europejskiego	0+300÷4+500, 5+000÷8+800	m ³	12,000		-

10	Wycięcie krzaków i przerostów pochylonych nad wodę z obrabianiem odniesiem na odległość do 50 m i ułożenie w stosy zakrzaczenie gęste	0+300÷9+690	ha	1,100		-
11	Mechaniczne rozdrobnienie wyciętych krzaków za pomocą rozdrabniacza do gałęzi	0+300÷9+690	ha	1,100		-
12	Wydobycie namutu z przewodu przepustu o śred.0,8 zamul. 0,33	2+978, 3+585	m	10,000		-
13	Wydobycie namutu z przewodu przepustu o śred.1,25 zamul. 0,33	4+079	m	5,000		-
14	Wydobycie z koryta rzeki powalonych drzew, wszelkiego rodzaju rumoszu	0+300÷9+690	kpl.	1,000		-
Razem netto dla 8% VAT (poz.: 1,2,10)						-
Razem netto dla 23% VAT (poz.: 3-9, 11-15)						-
Razem netto						-
Wartość podatku VAT 8%						-
Wartość podatku VAT 23%						-
Wartość podatku VAT 8% + 23%						-
Wartość brutto						-
2. Utrzymanie wód rzeki Kanał Stężycy w km 0+000÷0+063, 0+560÷6+040 i 6+580÷9+886						
Nr poz.	Opis	Lokalizacja	Jedn. przedm.	Ilość jedn.	Cena jednostkowa [zł]	Wartość [zł]
1	2	3	4	5	6	7
1	Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych na skarpach rzeki Kanał Stężycy z ich wygrabieniem i złożeniem w kopki	0+000÷0+063, 0+560÷6+040 6+580÷9+886	m ²	44 245,000		-
2	Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych z pobocza o szerokości 0,5 m wzdłuż rzeki Kanał Stężycy wraz z wygrabieniem i złożeniem w kopki	0+000÷0+063, 0+560÷6+040 6+580÷9+886	m ²	8 849,000		-
3	Ręczne wykoszenie porostów gęstych z dna Kanału Stężycy w raz z wygrabieniem i złożeniem w kopki	0+000÷0+063, 0+560÷6+040 6+580÷9+886	m ²	9 297,000		-
4	Ręczne usunięcie roślin korzeniących się z dna rzeki Kanał Stężycy z wyrzuceniem na pobocze i rozplantowanie szer. dna 1,20 m	0+000 ÷0+063 0+560÷3+080 5+680÷6+040	m	2 943,000		-

5	Ręczne usunięcie roślin korzeniących się z dna rzeki Kanał Stężycy z wyrzuceniem na pobocze i rozplantowanie szer. dna 0,80 m	9+160÷9+886	m	726,000		-
6	Mechaniczne usunięcie roślin korzeniących z dna Kanału Stężycy. Szerokość dna 1,20	3+080 ÷ 5+680 6+580÷9+160	m ²	6 216,000		-
7	Mechaniczne rozplantowanie roślin korzeniących się po wydobyciu	3+080 ÷ 5+680 6+580÷9+160	m ³	932,400		-
8	Rozebranie przetamowań bobra europejskiego	0+000÷0+063, 0+560÷6+040 6+580÷9+886	m ³	6,000		-
9	Wycięcie krzaków i przerostów pochylonych nad wodę z obrąbaniem gałęzi, odniesieniem na odległość do 50 m i ułożenie w stosy zakrzaczenie średniej gęstości	0+000÷0+063, 0+560÷6+040 6+580÷9+886	ha	0,600		-
10	Mechaniczne rozdrobnienie wyciętych krzaków za pomocą rozdrabniacza do gałęzi	0+000÷0+063, 0+560÷6+040 6+580÷9+886	ha	0,600		-
Razem netto dla 8% VAT (poz.: 1-3,9,10)						-
Razem netto dla 23% VAT (poz.: 4-8)						-
Razem netto						-
Wartość podatku VAT 8%						-
Wartość podatku VAT 23%						-
Wartość podatku VAT 8% + 23%						-
Wartość brutto						-
Podsumowanie wyceny usług dla części 3 zamówienia						
Razem netto dla 8%						-
Razem netto dla 23%						-
Razem netto						-
Wartość podatku VAT 8%						-
Wartość podatku VAT 23%						-
Wartość podatku VAT 8% + 23%						-
Wartość brutto						-