

**Utrzymanie rzek i urządzeń wodnych na terenie Zarządu Zlewni w Radomiu****Część 4. „Utrzymanie rzeki Wyżnicy w km 33+110 - 41+600 m. Stróża, gm. Kraśnik oraz m. Kraśnik”**

<b>1. Utrzymanie rzeki Wyżnicy w km 33+110 - 41+600 m. Stróża, gm. Kraśnik oraz m. Kraśnik</b>						
<b>Nr poz.</b>	<b>Opis</b>	<b>Lokalizacja</b>	<b>Jedn. przedm.</b>	<b>Ilość jedn.</b>	<b>Cena jednostkowa</b>	<b>Wartość [zł]</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
1	Ręczne wykoszenie porostów ze skarp rzeki z wygrabieniem, porost gęsty, twardy	33+110 - 36+400 36+400 - 39+716 39+716 - 41+600 dz. nr 1, obr. Góry	m <sup>2</sup>	47964		-
2	Ręczne wykoszenie porostów z poboczy rzeki z wygrabieniem, porost gęsty, twardy	36+400 - 39+716 39+716 - 41+600	m <sup>2</sup>	5200		-
3	Ręczne ścinanie krzaków rzadkich z podcięciem nisko zwisających gałęzi, porost rzadki	39+716 - 41+600 dz. nr 1, obr. Góry	ha	0,43		-
4	Ręczne wykoszenie porostów roślin z dna z wygrabieniem – porost gęsty	36+400 - 39+716	m <sup>2</sup>	4986		-
5	Usuwanie z koryta rzeki śmieci komunalnych z wywozem na miejskie wysypisko	33+110 - 36+400 36+400 - 39+716 39+716 - 41+600 dz. nr 1, obr. Góry	km	9,19		-
6	Wywóz śmieci na wysypisko	33+110 - 36+400 36+400 - 39+716 39+716 - 41+600 dz. nr 1, obr. Góry	t	1,9		-
7	Ręczne usuwanie zatorów z gałęzi i śmieci	33+110 - 36+400 36+400 - 39+716 39+716 - 41+600	mp	112,75		-
8	Reczna rozbiórka tamy wykonanej przez bobry	39+716 - 41+600	mp	15,35		-
9	Reczne usuwanie namotu z cieków w rejonie rozbieranej tamy	39+716 - 41+600	m	80		-
10	Usunięcie z koryta rzeki powalonych drzew (wyciągnięcie, pocięcie, złożenie w sterty) φ16-25	39+716 - 41+600	szt	11		-
11	Usunięcie z koryta rzeki powalonych drzew (wyciągnięcie, pocięcie, złożenie w sterty) φ26-35	39+716 - 41+600	szt	4		-
12	Usunięcie z koryta rzeki powalonych drzew (wyciągnięcie, pocięcie, złożenie w sterty) φ36-45	39+716 - 41+600	szt	2		-

13	Mechaniczne rozdrabnianie gałęzi, krzewy i pędy fi 22,5cm	39+716 - 41+600 dz. nr 1, obr. Góry	mp	134,04		-
14	Przewóz zrąbków samochodami samowyładowczymi, załadowanie ręczne samochód 0-5 t	39+716 - 41+600 dz. nr 1, obr. Góry	mp	134,04		-
15	Formowanie skarp i dna jako wykop rowu koparką o poj. łyżki 0,25m <sup>3</sup> gr. kat. III z mech. rozplantowaniem	39+716 - 41+600	m <sup>3</sup>	210		-
16	Wykonanie opasek podwójnych z kieszek faszynowych, kieszki, Fi 20+20 cm	39+716 - 41+600	m	460		-
17	Plantowanie skarp i dna rowów gr. kat. III przy robotach wodnomelioracyjnych	39+716 - 41+600	m <sup>2</sup>	1360		-
18	Obsianie skarp w ziemi urodzajnej	39+716 - 41+600	m <sup>2</sup>	1360		-
19	Wyciąganie pali o śr. 10-15cm, gr. kat III przy głęb. wbicia 1,0m – likwidacja starej palisady	39+716 - 41+600	szt	840		-
20	Sciecie drzewa o sred. 41 - 65 cm metoda alpinistyczna z pocieciem na drobne kawałki	39+716 - 41+600 Urzędówka, obr. Zdrapy	szt	6		-
21	Sciecie drzew twardych o sred. 31 - 40 cm	Urzędówka, obr. Zdrapy	szt	1		-
22	Podsiew w terenach zadarnionych. Technologia gasienicowo-kołowa 1 etapowa	39+716 - 41+600	ha	1		-
23	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,15m <sup>3</sup> gr. kat III z transportem samochodami samowyładowczymi na odl. 1km	39+716 - 41+600	m <sup>3</sup>	50		-
24	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km transportu ponad 1km samochodami samowyładowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi gr. kat. III Krotność 4	39+716 - 41+600	m <sup>3</sup>	50		-

25	Zakup ziemi	39+716 - 41+600	m <sup>3</sup>	50		-
26	Zabudowa wyrwy - napełnienie worków ziemia z przeniesieniem na odl. do 10m i ułożeniem w skarpie	39+716 - 41+600	m <sup>3</sup>	25		-
27	Ręczne zasypanie wykopów ze skarpami w gr. kat. III z przerzutem na odległość do 3m	39+716 - 41+600	m <sup>3</sup>	25		-
28	Umocnienie skarp wykopów i nasypów, siatka metalowa – zabezpieczenie przed zwierzętami	39+716 - 41+600	m <sup>2</sup>	100		-
29	Sciecie drzewa o sred. 75,47cm metoda alpinistyczna z pocięciem nadrobne kawałki (fi. 41- 65 cm + dodatek x 3)	dz. nr 1, obr. Góry	szt	3		-
30	Sciecie drzewa o sred. 70,06cm metoda alpinistyczna z pocięciem na drobne kawałki (fi. 41- 65 cm + dodatek x 2)	dz. nr 1, obr. Góry	szt	3		-
31	Usuwanie przymulisk brzegowych i dennych, gr. kat. III. Rozplantowanie urobku	36+400 - 39+716	m <sup>3</sup>	500		-
32						-
<b>Razem netto dla 8% VAT (poz.: 1-4)</b>						-
<b>Razem netto dla 23% VAT (poz.: 5-)</b>						-
<b>Razem netto</b>						-
<b>Wartość podatku VAT 8%</b>						-
<b>Wartość podatku VAT 23%</b>						-
<b>Wartość podatku VAT 8% + 23%</b>						-
<b>Wartość brutto</b>						-