

Utrzymanie rzek i urządzeń wodnych na terenie Zarządu Zlewni w Radomiu**Część 7 Utrzymanie rzek na terenie NW w Ostrowcu Św.**

1. Konserwacja rzeki Dunaj w km 0+000 - 1+800, gm. Kunów						
Nr poz.	Opis	Lokalizacja	Jedn. przedm.	Ilość jedn.	Cena jednostkowa [zł]	Wartość [zł]
1	2	3	4	5	6	7
1	Wykoszenie porostów traw ze skarp z wygrabieniem i utylizacją (porost gęsty, twardy)	Prawa i lewa skarpa rzeki Dunaj w km 0+000 – 1+800; łączna długość 1,8 km, gm. Kunów;	m ²	7 200		-
2	Wykoszenie porostów roślin z dna z wygrabieniem i utylizacją (porost gęsty)	Dno rzeki Dunaj w km 0+000 – 1+800;	m ²	1 800		-
3	Usuwanie zakrzaczeń ze skarp, których wiek nie przekracza 10 lat- z zagospodarowaniem we własnym zakresie (porost gęsty).	Skarpy rzeki Dunaj obustronnie na całej długości;	ha	0,35		-
4	Wydobycie z dna cieku porostu roślin korzeniących się przy zarośnięciu powyżej 60% powierzchni lustra wody	Dno rzeki Dunaj w km 0+000 – 0+680; 0+686 – 1+380; 1+384 - 1+800;	m ²	1889,6		-
5	Przerzut roślin korzeniących się głębokość pow. 1,5 m.	Dno rzeki Dunaj w km 0+000 – 0+300;	m ³	60		-
6	Wywóz wydobytej roślinności korzeniącej z zagospodarowaniem we własnym zakresie.	Rzeka Dunaj na wysokości km 0+000 – 1+100;	m ²	1252,8		-
7	Rozplantowanie po usunięciu z dna roślin korzeniących się	Rzeka Dunaj na wysokości km 1+100 – 1+800;	m ³	128		-
8	Ręczne oczyszczenie z namułu przepustów rurowych szt. 2 Ø 80, przy 1/3 zamulenia (łączna dł. 12 m), szt. 1 Ø 80, przy 1/3 zamulenia (długość 4 m)	Rzeka Dunaj na wysokości km 0+680 – 0+686; 1+380 – 1+384	m	16		-
9	Usuwanie tam bobrowych wraz z ich zagospodarowaniem we własnym zakresie.	Rzeka Dunaj na wysokości km 0+686 – 1+800;	m ³	36		-
10	Nadzór przyrodniczy obejmujący wykonanie w/w prac.	Rzeka Dunaj na wysokości km 0+000 – 1+800;	szt.	1		-
Razem netto dla 8% VAT (poz.: 1-3)						-
Razem netto dla 23% VAT (poz.: 4-10)						-
Razem netto						-
Wartość podatku VAT 8%						-
Wartość podatku VAT 23%						-
Wartość podatku VAT 8% + 23%						-
Wartość brutto						-
2. Konserwacja rzeki Ćmielówki						
Nr poz.	Opis	Lokalizacja	Jedn. przed m.	Ilość jedn.	Cena jednostkowa [zł]	Wartość [zł]
1	2	3	4	5	6	7
1	Wykoszenie porostów traw ze skarp z wygrabieniem i utylizacją (porost gęsty, twardy)	km od 0+000 – 3+230, km od 3+680 – 4+886 km od 5+042 – 7+450	m ²	31 440		-

2	Wykoszenie porostów roślin z dna z wygrabieniem i utylizacją (porost gęsty)	km od 0+000 – 0+900, km od 1+700 – 2+000 km od 2+800 – 3+100 km od 4+300 – 4+700 km od 5+300 – 6+200 km od 6+750 – 7+300	m ²	4 680		-
3	Ręczne wydobycie z dna cieku porostu roślin korzeniących się przy zarośnięciu do 60% powierzchni lustra wody	km od 0+900 – 3+230	m ²	3 728		-
4	Ręczne wydobycie z dna cieku porostu roślin korzeniących się przy zarośnięciu ponad 60% powierzchni lustra wody	km od 3+680 – 4+886 km od 5+042 – 6+750	m ²	3 792		-
5	Ręczny przerzut roślin korzeniących się na skarpę pow. 1,5 m.	w km 4+860 - 4+886 w km 5+042 - 5+060	m ³	18		-
6	Wywóz wydobytej roślinności korzeniącej z zagospodarowaniem we własnym zakresie.	km od 3+680 – 4+886 km od 5+042 – 6+750	m ²	3 792		-
7	Rozplantowanie po usunięciu z dna roślin korzeniących się	km od 0+900 – 3+230	m ³	745,6		-
8	Usuwanie tam bobrowych wraz z ich zagospodarowaniem we własnym zakresie.	km od 0+600 - 1+400 km od 3+800 - 6+000 km od 6+700 - 7+100	m ³	38		-
9	Nadzór przyrodniczy obejmujący wykonanie w/w prac.	km od 0+000 - 7+450	szt.	1,000		-

Razem netto dla 8% VAT (poz.: 1-2)

-

Razem netto dla 23% VAT (poz.: 3-9)

-

Razem netto

-

Wartość podatku VAT 8%

-

Wartość podatku VAT 23%

-

Wartość podatku VAT 8% + 23%

-

Wartość brutto

-

3. Konserwacja rzeki Szewnianki w km 0+000-1+900 - Likwidacja wyrw, usuwanie nor bobrowych

Nr poz.	Opis	Lokalizacja	Jedn. przed m.	Ilość jedn.	Cena jednostkowa [zł]	Wartość [zł]
1	2	3	4	5	6	7
1	Ręczne przygotowanie podłoża pod uzupełnienie dziur ziemią, polegające na usunięciu warstwy ziemi z darnią na powierzchni 71m ² o grubości śr. 50cm wraz z odwozem	brzeg lewy, prawy w km 0+700 - 0+900, 1+350 - 1+400, 1+630-1+660	m ³	35,50		-
2	Dowóz ziemi z odległości 6 km wraz z zakupem	brzeg lewy, prawy w km 0+700 - 0+900, 1+350 - 1+400, 1+630-1+660	m ³	78,80		-
3	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m	brzeg lewy, prawy w km 0+700 - 0+900, 1+350 - 1+400, 1+630-1+660	m ³	78,80		-
4	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami dodatkowo za każde dalsze 10 m przewozu, odl. śred. 100 m, krotność 9	brzeg lewy, prawy w km 0+700 - 0+900, 1+350 - 1+400, 1+630-1+660	m ³	78,80		-
5	Zасыpywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odl. do 3 m z zagęszczeniem	brzeg lewy, prawy w km 0+700 - 0+900, 1+350 - 1+400, 1+630-1+660	m ³	78,80		-

6	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego	brzeg lewy, prawy w km 0+700 - 0+900, 1+350 - 1+400, 1+630-1+660	m2	71,00		-
7	Obsianie skarp w ziemi urodzajnej	brzeg lewy, prawy w km 0+700 - 0+900, 1+350 - 1+400, 1+630-1+660	m2	71,00		-
8	Remont umocnień faszynowych – opaski z kieszek o śr. 20x20m	brzeg lewy, prawy w km 0+700 - 0+900; brzeg prawy 1+373, 1+636 - 1+660	m	50,00		-
9	Wykonanie narzutu kamiennego w płotkach bez podkładu z faszyny – krata płotka 1,0x1,0m	brzeg prawy 0+700 - 0+785;1+373 brzeg lewy 0+795	m ²	15,00		-
10	Uzupełnienie kamienia w istniejących płotkach	brzeg lewy 1+730	m ³	1,00		-
11	Nadzór przyrodniczy obejmujący wykonanie w/w prac.	brzeg lewy i prawy w km 0+000 - 1+900	szt.	1,00		-

Razem netto dla 8% VAT (poz.:)

Razem netto dla 23% VAT (poz.: 1-11)

Razem netto

Wartość podatku VAT 8%

Wartość podatku VAT 23%

Wartość podatku VAT 8% + 23%

Wartość brutto

4. Konserwacja rzeki Modły w km 2+790 - 9+100

Nr poz.	Opis	Lokalizacja	Jedn. przed m.	Ilość jedn.	Cena jednostkowa [zł]	Wartość [zł]
1	2	3	4	5	6	7
1	Ręczne wykoszenie porostów traw ze skarp z wygrabieniem i utylizacją (porost rzadki twardy)	3+000 - 3+130	m ²	520		-
2	Ręczne wykoszenie porostów traw ze skarp z wygrabieniem i utylizacją (porost gęsty twardy)	3+130 - 4+000 5+180 - 5+700	m ²	6 745		-
3	Ręczne wydobycie z dna cieku porostu roślin korzeniowych przy zarośnięciu do 30% powierzchni lustra wody	3+000 - 3+130 3+ 200 - 3+350 3+750 - 3+850 3+850 - 4+000	m ²	219		-
4	Ręczne wydobycie z dna cieku porostu roślin korzeniowych przy zarośnięciu do 60% powierzchni lustra wody	3+350 - 3+480 3+620 - 3+750 5+180 - 5+350 5+450 - 5+700	m ²	516		-
5	Hakowanie z dna cieku porostu roślin korzeniowych przy zarośnięciu powierzchni lustra wody ponad 60%	3+130 - 3+200 3+480 - 3+620 5+350 - 5+450	m ²	324		-
6	Ręczny przerzut roślin korzeniowych się na skarpę pow. 1,5 m.	3+350 - 3+850	m ³	76,2		-
7	Wywóz wydobytej roślinności korzeniowej z zagospodarowaniem we własnym zakresie.	3+000 - 4+000 5+180 - 5+700	m ²	1 059		-
8	Usuwanie zakrzaczeń ze skarp, dna i poboczy których wiek nie przekracza 10 lat	3+130 - 4+000 5+180 - 5+700	ha	0,17		-
9	Wywóz zakrzaczeń, gałęzi na odległość do 2km	3+130 - 4+000 5+180 - 5+700	mp	48		-

10	Usuwanie zatorów wraz z zagospodarowaniem we własnym zakresie	5+180 - 5+700	m ³	5		-
11	Plantowanie skarp i dna wykopów (obrobienie na czysto)	3+360 - 3+378	m ²	18		-
12	Wykonanie warstwy wzmacniającej grunt z geowłókniny o szer. do 3,2m	3+360 - 3+378	m ²	18		-
13	Wykonanie narzutu kamiennego w płotkach bez podkładu z faszyny – krata płotka 1,0x1,0m	3+360 - 3+378	m ²	18		-
14	Wykonanie podwójnych opasek z kieszek faszynowych o śr. 20x20 cm	3+360 - 3+378	m ²	18		-
15	Nadzór przyrodniczy obejmujący wykonanie w/w prac.	2+800 - 5+700	szt.	1,000		-
Razem netto dla 8% VAT (poz.: 1,2,8)						-
Razem netto dla 23% VAT (poz.: 3-7, 9-15)						-
Razem netto						-
Wartość podatku VAT 8%						-
Wartość podatku VAT 23%						-
Wartość podatku VAT 8% + 23%						-
Wartość brutto						-
5. Usuwanie drzew lub zatorów zagrażających życiu i mieniu na ciekach będących w administracji NW w Ostrowcu						
Nr poz.	Opis	Lokalizacja	Jedn. przed m.	Ilość jedn.	Cena jednostkowa [zł]	Wartość [zł]
1	2	3	4	5	6	7
1	Ścinanie drzew miękkich o śr. pnia 21-30cm (Ø27,27,24,21,25,21,30,30, 23)	rz. Szewnianka - m. Szewna w km 3+070 - m. Truskolasy w km 18+420 - 18+430 Dopływ spod Rzuchowa (Jędrzejówka) - m. Denkówek w km 4+830,4+840	szt.	9		-
2	Ścinanie drzew miękkich o śr. pnia 31-40cm (Ø40,36,35,32,32)	rz. Szewnianka - m. Szewna w km 3+050, 3+070 - m. Truskolasy w km 18+390 Dopływ spod Rzuchowa (Jędrzejówka) - m. Denkówek w km 4+840	szt.	5		-
3	Ścinanie drzew miękkich o śr. pnia 41-65cm (Ø56, 60,41,58,52,42)	rz. Szewnianka - m. Szewna w km 1+950, 3+100 - m. Truskolasy w km 18+420 Dopływ spod Rzuchowa (Jędrzejówka)) - m. Denkówek w km 4+830, 4+840	szt.	6		-

4	Ścinanie drzew miękkich o śr. pnia pow. 65 cm + dod. za każde dalsze 5 cm średnicy pnia - 44,10zł (Ø70, 66, 70)	rz. Szewnianka - m. Szewna w km 3+100 rz. Kamienna - m. Chmielów w km 65+070 Dopływ spod Rzuchowa (Jędrzejówka) - m. Denków w km 4+940	szt.	3		-
5	Ścinanie drzew miękkich o śr. pnia pow. 65 cm + dod. za każde dalsze 5 cm średnicy pnia - 44,10zł x 3 krotność =132,30zł (Ø80)	rz. Szewnianka - m. Truskolasy w km 18+410	szt.	1		-
6	Ścinanie drzew miękkich o śr. pnia pow. 65 cm + dod. za każde dalsze 5 cm średnicy pnia - 44,10zł x 5 krotność = 220,50 zł (Ø90)	rz. Szewnianka - m. Szewna w km 3+100	szt.	1		-
7	Ścinanie drzew miękkich o śr. pnia pow. 65 cm + dod. za każde dalsze 5 cm średnicy pnia - 44,10 zł x 11 krotność = 485,10 (Ø120,120,120)	rz. Szewnianka - m. Szewna w km 2+780 rz. Kamienna - m. Chmielów w km 65+115,65+140		3		-
8	Ścinanie drzew twardych o śr. pnia 21-30cm (Ø30)	Dopływ spod Rzuchowa (Jędrzejówka) - m. Denków w km 4+870	szt.	1		-
9	Ścinanie drzew miękkich o śr. pnia 31-40cm z użyciem zwyżki(Ø34,36,32)	rz. Szewnianka - m. Szewna w km 2+970 Dopływ spod Rzuchowa (Jędrzejówka) - m. Denków w km 4+875	szt.	3		-
10	Ścinanie drzew miękkich o śr. pnia 41-65cm z użyciem zwyżki(Ø62,58,62,43,53,45, 43,61,46,52)	rz. Szewnianka - m. Szewna w km 1+800,1+806,1+812, 2+960,2+975,2+980 - m. Truskolasy w km 18+385, 18+395, 18+400	szt.	10		-
11	Ścinanie drzew miękkich o śr. pnia pow. 65 cm + dod. za każde dalsze 5 cm średnicy pnia - 44,10 zł - z użyciem zwyżki (Ø68,68)	rz. Szewnianka - m. Szewna w km 1+800, 1+810	szt.	2		-
12	Wywożenie gałęzi na odległość do 2km	rz. Szewnianka - m. Szewna w km 1+800 - 3+100 - m. Truskolasy w km 18+385 - 18+430 rz. Kamienna - m. Chmielów w km 65+070 - 65+140 Dopływ spod Rzuchowa (Jędrzejówka) - m. Denków w km 4+830 - 4+940	mp	58,8		-

13	Nadzór przyrodniczy obejmujący wykonanie w/w prac.	rz. Szewniańska - m. Szewna w km 1+800 - 3+100 - m. Truskolasy w km 18+385 - 18+430 rz. Kamienna - m. Chmielów w km 65+070 - 65+140 Dopływ spod Rzuchowa (Jędrzejówka) - m. Denków w km 4+830 - 4+940	szt.	1,000		-
Razem netto dla 8% VAT (poz.: 1-11)						-
Razem netto dla 23% VAT (poz.: 12-13)						-
Razem netto						-
Wartość podatku VAT 8%						-
Wartość podatku VAT 23%						-
Wartość podatku VAT 8% + 23%						-
Wartość brutto						-
6. Konserwacja rzeki Szewnianki w km 1+900-4+250						
Nr poz.	Opis	Lokalizacja	Jedn. przed m.	Ilość jedn.	Cena jednostkowa [zł]	Wartość [zł]
1	2	3	4	5	6	7
1	Ścinanie drzew miękkich o śr. pnia 31-40cm (Ø40,36)	rz. Szewniańska - m. Szewna w km 2+985, 3+280	szt.	2		-
2	Ścinanie drzew miękkich o śr. pnia 41-65cm (Ø50,62,61,63,61,65)	rz. Szewniańska - m. Szewna w km 2+040,2+580,2+590, 2+591,2+592,2+593	szt.	6		-
3	Ścinanie drzew miękkich o śr. pnia pow. 65 cm + dod. za każde dalsze 5 cm średnicy pnia - 44,10zł (Ø70)	rz. Szewniańska - m. Szewna w km 2+660	szt.	1		-
4	Ścinanie drzew miękkich o śr. pnia pow. 65 cm + dod. za każde dalsze 5 cm średnicy pnia - 44,10zł x 2 krotność = 88,20zł (Ø71)	rz. Szewniańska - m. Szewna w km 2+620	szt.	1		-
5	Ścinanie drzew miękkich o śr. pnia pow. 65 cm + dod. za każde dalsze 5 cm średnicy pnia - 44,10zł x 5 krotność = 220,50 zł (Ø90)	rz. Szewniańska - m. Szewna w km 3+150	szt.	1		-
6	Ścinanie drzew miękkich o śr. pnia pow. 65 cm + dod. za każde dalsze 5 cm średnicy pnia - 44,10zł x 7 krotność = 308,7 zł (Ø100)	rz. Szewniańska - m. Szewna w km 2+650	szt.	1		-
7	Ścinanie drzew miękkich o śr. pnia pow. 65 cm + dod. za każde dalsze 5 cm średnicy pnia - 44,10 zł x 11 krotność = 485,10 (Ø120)	rz. Szewniańska - m. Szewna w km 3+250	szt.	1		-
8	Wywożenie gałęzi na odległość do 2km	rz. Szewniańska - m. Szewna w km 2+040 - 3+280	mp	27,03		-
9	Usuwanie przetamowań z koryta ciekłu wraz z zagospodarowaniem we własnym zakresie	rz. Szewniańska - m. Szewna w km 1+900 - 4+250	m³	76		-
10	Usuwanie tam bobrowych wraz z ich zagospodarowaniem we własnym zakresie.	rz. Szewniańska - m. Szewna w km 2+000 - 3+500	m³	30		-

11	Nadzór przyrodniczy obejmujący wykonanie w/w prac.	rz. Szewnianka - m. Szewna w km 1+900 - 4+250	szt.	1		-
Razem netto dla 8% VAT (poz.: 1-7)						-
Razem netto dla 23% VAT (poz.: 8-11)						-
Razem netto						-
Wartość podatku VAT 8%						-
Wartość podatku VAT 23%						-
Wartość podatku VAT 8% + 23%						-
Wartość brutto						-
<u>Podsumowanie wyceny usług dla części 8 zamówienia</u>						
Razem netto dla 8%						-
Razem netto dla 23%						-
Razem netto						-
Wartość podatku VAT 8%						-
Wartość podatku VAT 23%						-
Wartość podatku VAT 8% + 23%						-
Wartość brutto						-