

## 2. Formularz ofertowy

**Prace utrzymaniowe na rzece Klikawce w km 0+000-13+280 wraz z wycinką drzew**Część 9. Konserwacja rzeki Klikawki gm. Puławy

1. Konserwacja rzeki Klikawki gm. Puławy						
Nr poz.	Opis	Lokalizacja	Jedn. przed	Ilość jedn.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
1	2	3	4	5	6	7
1	Ręczne wykoszenie porostów roślin ze skarp-porost gęsty twardy	Miejscowo na odcinku w km od 2+800 – 8+630	m3	12 000,00		-
2	Mechaniczne koszenie porostów roślin ze skarp rzeki kosiarką bijakową- z poboczy	Miejscowo na odcinku w km od 2+200 – 8+630	m3	22 380,00		-
3	Mechaniczne usunięcie roślin korzeniących się w dnie	Miejscowo na odcinku w km od 0+000 – 2+800	m2	8 000,00		-
4	Mechaniczne rozplantowanie roślin korzeniących się po wydobyciu	Miejscowo na odcinku w km od 2+200 – 8+630	m3	340,00		-
5	Ścinanie drzew piłą mechaniczną wg. średnicy, 56-65 – szt. 15;	Miejscowo na odcinku w km od 7+000 – 8+630	szt.	15,00		-
6	Ścinanie drzew piłą mechaniczną wg. średnicy, 66-75- szt. 18 + dodatek	Na całym odcinku rzeki w km 2+800- 8+630	szt.	18,00		-
7	Wyniesienie, zrąbkowanie grubszych gałęzi	Miejscowo na odcinku rzeki od 7+000 - 8+630	mp	98,97		-
8	Usuwanie zakrzaczeń ze skarp dna i poboczy/porost gęsty	Na odcinku rzeki od 0+000- 13+280	ha	0,30		-
9	Usuwanie zakrzaczeń ze skarp dna i poboczy/porost średniej gęstości	Miejscowo na odcinku w km od 0+000 – 13+280	ha	1,25		-
10	Mechaniczne rozdrabnianie krzaków	Na odcinku rzeki od 0+000- 13+280	ha	1,00		-
11	Nadzór przyrodniczy	Na odcinku rzeki od 0+000- 13+280		1,00		-
Razem netto dla 8% VAT (poz.: 1,2,5,6,8-10)						-
Razem netto dla 23% VAT (poz.: 3,4,7,11)						-
Razem netto						-
Wartość podatku VAT 8%						-
Wartość podatku VAT 23%						-
Wartość podatku VAT 8% + 23%						-
Wartość brutto						-