

### KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Konserwacja urządzeń odwadniających Obiekt Hydrotechniczny w Zarządzie Zlewni we Włocławku  
ADRES INWESTYCJI : Kompleks II - Dąb Polski - Skoki  
INWESTOR : PGW Wody Polskie RZGW w Warszawie  
ADRES INWESTORA : ul. Zarzecze13b, 03-194 Warszawa

DATA OPRACOWANIA : 21.05.2020

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
21.05.2020

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Dąb Polski</b>			
1 d.1	KNNR-W 10 2113-01	Usunięcie warstwy ziemi z dna suchego rowu melioracyjnego do 15 cm analogia 4846.40	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4846.400	 4846.400
2 d.1	KNR 15-01 0114-03	Ręczne wykoszenie porostów gęstych miękkich ze skarp 49826	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 49826.000	 49826.000
3 d.1	KNR 15-01 0115-02	Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp o szerokości ponad 2.0 m 49826	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 49826.000	 49826.000
4 d.1	KNNR-W 10 2507-02	Oczyszczanie przepustów o śr. 0,60 m z przyczółkami z darniny; stopień zanieczyszczenia do 0,33 średnicy przewodu 224	m m	 224.000	 224.000
5 d.1	KNNR-W 10 2507-03	Oczyszczanie przepustów o śr. 0,80 m z przyczółkami z darniny; stopień zanieczyszczenia do 0,33 średnicy przewodu 6	m m	 6.000	 6.000
6 d.1	KNNR-W 10 2507-04	Oczyszczanie z namułu przepustów o śr. 1,00 m z przyczółkami z darniny; stopień zamulenia do 0,33 średnicy przewodu 20	m m	 20.000	 20.000
7 d.1	KNR 15-01 0115-09	Hakowanie przy zarośnięciu powierzchni lustra wody ponad 60 % 6654	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 6654.000	 6654.000
8 d.1	KNR 2-01 0109-05	Ręczne ścinanie i karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia 0.5	ha ha	 0.500	 0.500
9 d.1	KNR 4-01 0108-06	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III 726.96	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 726.960	 726.960
10 d.1	KNR 4-01 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 4 726.96	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 726.960	 726.960
<b>2</b>		<b>Skoki</b>			
11 d.2	KNNR-W 10 2113-01	Usunięcie warstwy ziemi z dna suchych rowów melioracyjnych do 15 cm analogia 1385.40	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1385.400	 1385.400
12 d.2	KNR 15-01 0114-03	Ręczne wykoszenie porostów gęstych miękkich ze skarp 8672	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 8672.000	 8672.000
13 d.2	KNR 15-01 0115-01	Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp o szerokości do 2.0 m 8672	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 8672.000	 8672.000
14 d.2	KNNR-W 10 2507-02	Oczyszczanie przepustów o śr. 0,60 m z przyczółkami z darniny; stopień zanieczyszczenia do 0,33 średnicy przewodu 52	m m	 52.000	 52.000
15 d.2	KNNR-W 10 2507-03	Oczyszczanie przepustów o śr. 0,80 m z przyczółkami z darniny; stopień zanieczyszczenia do 0,33 średnicy przewodu 23	m m	 23.000	 23.000
16 d.2	KNR 15-01 0115-08	Hakowanie przy zarośnięciu powierzchni lustra wody do 60 % i ich wywóz 1385	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1385.000	 1385.000
17 d.2	KNR 4-01 0108-06	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III 1385,40x015+8672x0,003= 233.83	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 233.830	 233.830
18 d.2	KNR 4-01 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 5 233.83	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 233.830	 233.830

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		<b>Dąb Polski</b>				
1 d.1	KNNR-W 10 2113-01	Usunięcie warstwy ziemi z dna suchego rowu melioracyjnego do 15 cm analogia	m <sup>2</sup>	4846.400		
2 d.1	KNR 15-01 0114-03	Ręczne wykoszenie porostów gęstych miękkich ze skarp	m <sup>2</sup>	49826.000		
3 d.1	KNR 15-01 0115-02	Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp o szerokości ponad 2.0 m	m <sup>2</sup>	49826.000		
4 d.1	KNNR-W 10 2507-02	Oczyszczanie przepustów o śr. 0,60 m z przyczółkami z darniny; stopień zanieczyszczenia do 0,33 średnicy przewodu	m	224.000		
5 d.1	KNNR-W 10 2507-03	Oczyszczanie przepustów o śr. 0,80 m z przyczółkami z darniny; stopień zanieczyszczenia do 0,33 średnicy przewodu	m	6.000		
6 d.1	KNNR-W 10 2507-04	Oczyszczanie z namułu przepustów o śr. 1,00 m z przyczółkami z darniny; stopień zamulenia do 0,33 średnicy przewodu	m	20.000		
7 d.1	KNR 15-01 0115-09	Hakowanie przy zarośnięciu powierzchni lustra wody ponad 60 %	m <sup>2</sup>	6654.000		
8 d.1	KNR 2-01 0109-05	Ręczne ścinanie i karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia	ha	0.500		
9 d.1	KNR 4-01 0108-06	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III	m <sup>3</sup>	726.960		
10 d.1	KNR 4-01 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 4	m <sup>3</sup>	726.960		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2		<b>Skoki</b>				
11 d.2	KNNR-W 10 2113-01	Usunięcie warstwy ziemi z dna suchych rowów melioracyjnych do 15 cm analogia	m <sup>2</sup>	1385.400		
12 d.2	KNR 15-01 0114-03	Ręczne wykoszenie porostów gęstych miękkich ze skarp	m <sup>2</sup>	8672.000		
13 d.2	KNR 15-01 0115-01	Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp o szerokości do 2.0 m	m <sup>2</sup>	8672.000		
14 d.2	KNNR-W 10 2507-02	Oczyszczanie przepustów o śr. 0,60 m z przyczółkami z darniny; stopień zanieczyszczenia do 0,33 średnicy przewodu	m	52.000		
15 d.2	KNNR-W 10 2507-03	Oczyszczanie przepustów o śr. 0,80 m z przyczółkami z darniny; stopień zanieczyszczenia do 0,33 średnicy przewodu	m	23.000		
16 d.2	KNR 15-01 0115-08	Hakowanie przy zarośnięciu powierzchni lustra wody do 60 % i ich wywóz	m <sup>2</sup>	1385.000		
17 d.2	KNNR-W 10 0108-06	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III 1385,40x015+8672x0,003=	m <sup>3</sup>	233.830		
18 d.2	KNR 4-01 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 5	m <sup>3</sup>	233.830		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie: