

KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Konserwacja urządzeń odwodnieniowych w Zarządzie Zlewni we Włocławku
ADRES INWESTYCJI : Kompleks III - Kanał A + kanał zrzutowy pompowni Modzerowo
INWESTOR : PGW Wody Polskie RZGW w Warszawie
ADRES INWESTORA : ul. Zarzecze 13b, 03-194 Warszawa

DATA OPRACOWANIA : 21.05.2020

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
21.05.2020

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1					
1	KNR 15-01	Ręczne wykoszenie porostów gęstych miękkich ze skarp	m ²		
d.1	0114-03				
		106746	m ²	106746.000	
				RAZEM	106746.000
2	KNR 15-01	Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp o szerokości ponad 2.0 m	m ²		
d.1	0115-02				
		106746	m ²	106746.000	
				RAZEM	106746.000
3	KNR 15-01	Wydobycie z cieku porostu roślin pływających przy gł. cieku ponad 1,0 m	m ²		
d.1	0115-07				
		73614	m ²	73614.000	
				RAZEM	73614.000
4	KNR 15-01	Mechaniczne wykoszenie porostów z dna kanału	m ²		
d.1	0114-09				
		48136	m ²	48136.000	
				RAZEM	48136.000
5	KNR 15-01	Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna cieków	m ²		
d.1	0114-08				
		25478	m ²	25478.000	
				RAZEM	25478.000
6	KNR 15-01	Mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp	m ²		
d.1	0114-09				
		72460	m ²	72460.000	
				RAZEM	72460.000
7	KNR 15-01	Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp o szerokości ponad 2.0 m	m ²		
d.1	0115-02				
		72460	m ²	72460.000	
				RAZEM	72460.000
8	KNR 15-01	Oczyszczenie przepustów rurowych o śr. 1.5 m przy stosunku głębokości za-	m		
d.1	0108-06	nieczyszczenia do średnicy 1/3			
		127.5	m	127.500	
				RAZEM	127.500
9	KNNR-W 10	Usunięcie warstwy ziemi z dna suchego rowu do 15 cm	m ²		
d.1	2113-01				
		2450	m ²	2450.000	
				RAZEM	2450.000
10	KNR 4-01	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³		
d.1	0108-06	grunt.kat. III			
		100	m ³	100.000	
				RAZEM	100.000
11	KNR 4-01	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km	m ³		
d.1	0108-08	Krotność = 4			
		100	m ³	100.000	
				RAZEM	100.000
12	KNR 2-11	Wykonanie płotków faszynowych o wysokości 80 cm w gruncie kat.IV	m		
d.1	0502-10				
		3000	m	3000.000	
				RAZEM	3000.000
13	KNR 2-01	Roboty ziemne poprzeczne z wbudowaniem ziemi w nasyp (kat. gruntu III)	m ³		
d.1	0311-02				
		267.5	m ³	267.500	
				RAZEM	267.500
14	KNR 2-01	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III	m ³		
d.1	0236-01				
		267.5	m ³	267.500	
				RAZEM	267.500
15	KNR 9-11	Wzmacnianie podłoża gruntowego geosiatkami i geowłókninami na gruntach o	m ²		
d.1	0101-02	umiarkowanej nośności sposobem ręcznym			
		1500	m ²	1500.000	
				RAZEM	1500.000

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1						
1	KNR 15-01	Ręczne wykoszenie porostów gęstych miękkich ze skarp	m ²	106746.000		
d.1	0114-03					
2	KNR 15-01	Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp o szerokości ponad 2.0 m	m ²	106746.000		
d.1	0115-02					
3	KNR 15-01	Wydobycie z cieku porostu roślin pływających przy gł. cieku ponad 1,0 m	m ²	73614.000		
d.1	0115-07					
4	KNR 15-01	Mechaniczne wykoszenie porostów z dna kanału	m ²	48136.000		
d.1	0114-09					
5	KNR 15-01	Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna cieków	m ²	25478.000		
d.1	0114-08					
6	KNR 15-01	Mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp	m ²	72460.000		
d.1	0114-09					
7	KNR 15-01	Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp o szerokości ponad 2.0 m	m ²	72460.000		
d.1	0115-02					
8	KNR 15-01	Oczyszczenie przepustów rurowych o śr. 1.5 m przy stoku głębokości zanieczyszczenia do średnicy 1/3	m	127.500		
d.1	0108-06					
9	KNR-W 10	Usunięcie warstwy ziemi z dna suchego rowu do 15 cm	m ²	2450.000		
d.1	2113-01					
10	KNR 4-01 0108-	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III	m ³	100.000		
d.1	06					
11	KNR 4-01 0108-	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km	m ³	100.000		
d.1	08	Krotność = 4				
12	KNR 2-11 0502-	Wykonanie płotków faszynowych o wysokości 80 cm w gruncie kat.IV	m	3000.000		
d.1	10					
13	KNR 2-01 0311-	Roboty ziemne poprzeczne z wbudowaniem ziemi w nasyp (kat. gruntu III)	m ³	267.500		
d.1	02					
14	KNR 2-01 0236-	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III	m ³	267.500		
d.1	01					
15	KNR 9-11 0101-	Wzmacnianie podłoża gruntowego geosiatkami i geowłókninami na gruntach o umiarkowanej nośności sposobem ręcznym	m ²	1500.000		
d.1	02					
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: