

KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Konserwacja urządzeń odwadniających Obiekt Hydrotechniczny w Zarządzie Zlewni we Włocławku
ADRES INWESTYCJI : Kompleks IV - Stary Duninów - Wola Brwileńska
INWESTOR : PGW Wody Polskie RZGW w Warszawie
ADRES INWESTORA : ul. Zarzecze13b, 03-194 Warszawa

DATA OPRACOWANIA : 21.05.2020

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
21.05.2020

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Duninów Stary			
1 d.1	KNNR-W 10 2508-07	Wykoszenie porostów ręcznie z dna ciekę; porost gęsty 2292.80	m ² m ²	 2292.800	 2292.800
2 d.1	KNR 15-01 0114-03	Ręczne wykoszenie porostów gęstych miękkich ze skarp 21900	m ² m ²	 21900.000	 21900.000
3 d.1	KNNR-W 10 2113-01 ana- logia	Oczyszczanie suchych rowów melioracyjnych z warstwy ziemi do 15 cm 2292.80	m ² m ²	 2292.800	 2292.800
4 d.1	KNR 15-01 0115-02	Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp o szerokości ponad 2.0 m 21900	m ² m ²	 21900.000	 21900.000
5 d.1	KNNR-W 10 2507-02	Oczyszczanie przepustów o śr. 0,60 m z przyczółkami z darniny; stopień zanieczyszczenia do 0,33 średnicy przewodu 140	m m	 140.000	 140.000
6 d.1	KNNR-W 10 2507-03	Oczyszczanie przepustów o śr. 0,80 m z przyczółkami z darniny; stopień zanieczyszczenia do 0,33 średnicy przewodu 52	m m	 52.000	 52.000
7 d.1	KNR 15-01 0115-08	Hakowanie przy zarośnięciu powierzchni lustra wody do 60 % 2293	m ² m ²	 2293.000	 2293.000
8 d.1	KNR 2-01 0109-05	Ręczne ścinanie i karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia 0.6	ha ha	 0.600	 0.600
9 d.1	KNR 4-01 0108-06	Wywóz ziemi i porostów samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III (350 x1,0+2640x0,6+598x0,6)x0,15= 343.92	m ³ m ³	 343.920	 343.920
10 d.1	KNR 4-01 0108-08	Wywóz ziemi i porostów samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 4 343.92	m ³ m ³	 343.920	 343.920
2		Wola Brwileńska			
11 d.2	KNNR-W 10 2508-07	Wykoszenie porostów ręcznie z dna ciekę; porost gęsty 2497.80	m ² m ²	 2497.800	 2497.800
12 d.2	KNNR-W 10 2113-01	Usunięcie warstwy ziemi z dna suchego rowu do 15 cm analogia 541 x0,6+3237x0,6+231x1,0= 2497.80	m ² m ²	 2497.800	 2497.800
13 d.2	KNR 15-01 0114-03	Ręczne wykoszenie porostów gęstych miękkich ze skarp 25000	m ² m ²	 25000.000	 25000.000
14 d.2	KNR 15-01 0115-02	Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp o szerokości ponad 2.0 m 25000	m ² m ²	 25000.000	 25000.000
15 d.2	KNNR-W 10 2507-02	Oczyszczanie przepustów o śr. 0,60 m z przyczółkami z darniny; stopień zanieczyszczenia do 0,33 średnicy przewodu 120	m m	 120.000	 120.000
16 d.2	KNNR-W 10 2507-03	Oczyszczanie przepustów o śr. 0,80 m z przyczółkami z darniny; stopień zanieczyszczenia do 0,33 średnicy przewodu 14	m m	 14.000	 14.000
17 d.2	KNR 15-01 0115-08	Hakowanie przy zarośnięciu powierzchni lustra wody do 60 % 2498	m ² m ²	 2498.000	 2498.000
18 d.2	KNR 2-01 0109-05	Ręczne ścinanie i karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia 0.6	ha ha	 0.600	 0.600

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	KNR 4-01	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m ³	RAZEM	0.600
d.2	0108-06	grunt.kat. III (541x0,6+231x1,0+3237x0,6)x 0,15= 374.67	m ³	374.670	
				RAZEM	374.670
20	KNR 4-01	Wywóz ziemi i porostów samochodami samowyładowczymi - za każdy następ-	m ³		
d.2	0108-08	ny 1 km Krotność = 4 374.67	m ³	374.670	
				RAZEM	374.670
21	KNR 15-01	Mechaniczna wymiana w przepustach rur o śr. 0.8 m	m		
d.2	0211-07	2 x 7,0 m = 14.0	m	14.000	
				RAZEM	14.000

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		Duninów Stary				
1 d.1	KNNR-W 10 2508-07	Wykoszenie porostów ręcznie z dna ciekłu; porost gęsty	m ²	2292.800		
2 d.1	KNR 15-01 0114-03	Ręczne wykaszanie porostów gęstych miękkich ze skarp	m ²	21900.000		
3 d.1	KNNR-W 10 2113-01 analogia	Oczyszczenie suchych rowów melioracyjnych z warstwy ziemi do 15 cm	m ²	2292.800		
4 d.1	KNR 15-01 0115-02	Wygrabianie wykaszonych porostów ze skarp o szerokości ponad 2.0 m	m ²	21900.000		
5 d.1	KNNR-W 10 2507-02	Oczyszczanie przepustów o śr. 0,60 m z przyczółkami z darniny; stopień zanieczyszczenia do 0,33 średnicy przewodu	m	140.000		
6 d.1	KNNR-W 10 2507-03	Oczyszczanie przepustów o śr. 0,80 m z przyczółkami z darniny; stopień zanieczyszczenia do 0,33 średnicy przewodu	m	52.000		
7 d.1	KNR 15-01 0115-08	Hakowanie przy zarośnięciu powierzchni lustra wody do 60 %	m ²	2293.000		
8 d.1	KNR 2-01 0109-05	Ręczne ścinanie i karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia	ha	0.600		
9 d.1	KNR 4-01 0108-06	Wywóz ziemi i porostów samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III (350 x1,0+2640x0,6+598x0,6)x0,15=	m ³	343.920		
10 d.1	KNR 4-01 0108-08	Wywóz ziemi i porostów samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 4	m ³	343.920		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2		Wola Brwileńska				
11 d.2	KNNR-W 10 2508-07	Wykoszenie porostów ręcznie z dna cieku; porost gęsty	m ²	2497.800		
12 d.2	KNNR-W 10 2113-01	Usunięcie warstwy ziemi z dna suchego rowu do 15 cm analogia 541 x0,6+3237x0,6+231x1,0=	m ²	2497.800		
13 d.2	KNR 15-01 0114-03	Ręczne wykoszenie porostów gęstych miękkich ze skarp	m ²	25000.000		
14 d.2	KNR 15-01 0115-02	Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp o szerokości ponad 2.0 m	m ²	25000.000		
15 d.2	KNNR-W 10 2507-02	Oczyszczanie przepustów o śr. 0,60 m z przyczółkami z darniny; stopień zanieczyszczenia do 0,33 średnicy przewodu	m	120.000		
16 d.2	KNNR-W 10 2507-03	Oczyszczanie przepustów o śr. 0,80 m z przyczółkami z darniny; stopień zanieczyszczenia do 0,33 średnicy przewodu	m	14.000		
17 d.2	KNR 15-01 0115-08	Hakowanie przy zarośnięciu powierzchni lustra wody do 60 %	m ²	2498.000		
18 d.2	KNR 2-01 0109- 05	Ręczne ścinanie i karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia	ha	0.600		
19 d.2	KNR 4-01 0108- 06	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III (541x0,6+231x1,0+3237x0,6)x 0,15=	m ³	374.670		
20 d.2	KNR 4-01 0108- 08	Wywóz ziemi i porostów samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 4	m ³	374.670		
21 d.2	KNR 15-01 0211-07	Mechaniczna wymiana w przepustach rur o śr. 0.8 m 2 x 7,0 m =	m	14.000		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: