

KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Konserwacja urządzeń odwadniających Obiekt Hydrotechniczny w Zarządzie Zlewni we Włocławku
ADRES INWESTYCJI : Kompleks VI - Brwilno - Popłacin
INWESTOR : PGW Wody Polskie RZGW w Warszawie
ADRES INWESTORA : ul. Zarzecze13b, 03-194 Warszawa

DATA OPRACOWANIA : 21.05.2020

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
21.05.2020

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 15-01 0114-03	Ręczne wykoszenie porostów gęstych miękkich ze skarp	m ²		
		384900	m ²	384900.000	
				RAZEM	384900.000
2	KNR 15-01 0115-02	Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp o szerokości ponad 2.0 m	m ²		
		384900	m ²	384900.000	
				RAZEM	384900.000
3	KNR 15-01 0115-07	Hakowanie przy zarośnięciu powierzchni lustra wody do 30 %	m ²		
		12900	m ²	12900.000	
				RAZEM	12900.000
4	KNNR-W 10 2113-01	Usunięcie warstwy ziem z dna suchego rowu do 15 cm	m ²		
		16024.20	m ²	16024.200	
				RAZEM	16024.200
5	KNR 2-01 0233-06	Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gąsienicowymi o mocy 74 kW (100 KM) w gruncie kat. IV	m ²		
		405.51	m ²	405.510	
				RAZEM	405.510
6	KNNR-W 10 2507-03	Oczyszczanie przepustów o śr. 0,80 m z przyczółkami z darniny; stopień zanieczyszczenia do 0,33 średnicy przewodu	m		
		160	m	160.000	
				RAZEM	160.000
7	KNNR-W 10 2507-02	Oczyszczanie przepustów o śr. 0,60 m z przyczółkami z darniny; stopień zanieczyszczenia do 0,33 średnicy przewodu	m		
		80	m	80.000	
				RAZEM	80.000
8	KNR 2-01 0501-02 z.sz. 2.18. 9910	Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami w gruncie kat.IV z przerzutem na odl. do 3 m Zasypanie z ubiciem	m ³		
		50	m ³	50.000	
				RAZEM	50.000

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	KNR 15-01 0114-03	Ręczne wykoszenie porostów gęstych miękkich ze skarp	m ²	384900.000		
2	KNR 15-01 0115-02	Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp o szerokości ponad 2.0 m	m ²	384900.000		
3	KNR 15-01 0115-07	Hakowanie przy zarośnięciu powierzchni lustra wody do 30 %	m ²	12900.000		
4	KNNR-W 10 2113-01	Usunięcie warstwy ziem z dna suchego rowu do 15 cm	m ²	16024.200		
5	KNR 2-01 0233-06	Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gąsienicowymi o mocy 74 kW (100 KM) w gruncie kat. IV	m ²	405.510		
6	KNNR-W 10 2507-03	Oczyszczanie przepustów o śr. 0,80 m z przyczółkami z darniny; stopień zanieczyszczenia do 0,33 średnicy przewodu	m	160.000		
7	KNNR-W 10 2507-02	Oczyszczanie przepustów o śr. 0,60 m z przyczółkami z darniny; stopień zanieczyszczenia do 0,33 średnicy przewodu	m	80.000		
8	KNR 2-01 0501-02 z.sz. 2.18. 9910	Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami w gruncie kat.IV z przerzutem na odl. do 3 m Zasypanie z ubiciem	m ³	50.000		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: