

KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Konserwacja urządzeń odwadniających Obiekt Hydrotechniczny w Zarządzie Zlewni we Włocławku
ADRES INWESTYCJI : Kompleks VII - Dolina Ośnicka
INWESTOR : PGW Wody Polskie RZGW w Warszawie
ADRES INWESTORA : ul. Zarzecze13b, 03-194 Warszawa

DATA OPRACOWANIA : 21.05.2020

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
21.05.2020

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 15-01 0114-03	Ręczne wykoszenie porostów gęstych miękkich ze skarp 145216	m ² m ²	 145216.000	
				RAZEM	145216.000
2	KNR 15-01 0115-02	Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp o szerokości ponad 2.0 m 145216	m ² m ²	 145216.000	
				RAZEM	145216.000
3	KNR 15-01 0114-09	Mechaniczne wykoszenie porostów z dna cieku 2x1200 =2400,0 1,6x1700 =2720,0 0,8x(1800+3490)= 4232,0 0,6x(7206+4180)= 6831,6 16183.6	m ² m ²	 16183.600	
				RAZEM	16183.600
4	KNR 2-01 0109-06	Ręczne ścinanie i karczowanie rzadkich krzaków i podszycia 0.6	ha ha	 0.600	
				RAZEM	0.600
5	KNR 15-01 0115-08	Hakowanie przy zarośnięciu powierzchni lustra wody do 60 % 16184	m ² m ²	 16184.000	
				RAZEM	16184.000
6	KNNR-W 10 2507-02	Oczyszczanie przepustów o śr. 0,60 m z przyczółkami z darniny; stopień zanieczyszczenia do 0,33 średnicy przewodu 90	m m	 90.000	
				RAZEM	90.000
7	KNNR-W 10 2507-03	Oczyszczanie przepustów o śr. 0,80 m z przyczółkami z darniny; stopień zanieczyszczenia do 0,33 średnicy przewodu 120	m m	 120.000	
				RAZEM	120.000
8	KNR 2-01 0233-06	Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gąsienicowymi o mocy 74 kW (100 KM) w gruncie kat. IV 28.5	m ² m ²	 28.500	
				RAZEM	28.500
9	KNR 2-01 0501-02 - na- logia	Naprawa skarp rowu "C" na dł. 300 m, uzupełnienie i zasypanie dziur po bob- rach 80	m ³ m ³	 80.000	
				RAZEM	80.000
10	KNR 2-01 0111-02	Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne gałęzie, korze- nie, kora i wrzos) z wywiezieniem 6184	m ² m ²	 6184.000	
				RAZEM	6184.000

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	KNR 15-01 0114-03	Ręczne wykoszenie porostów gęstych miękkich ze skarp	m ²	145216.000		
2	KNR 15-01 0115-02	Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp o szerokości ponad 2.0 m	m ²	145216.000		
3	KNR 15-01 0114-09	Mechaniczne wykoszenie porostów z dna cieku 2x1200 =2400,0 1,6x1700 =2720,0 0,8x(1800+3490)= 4232,0 0,6x(7206+4180)= 6831,6	m ²	16183.600		
4	KNR 2-01 0109-06	Ręczne ścinanie i karczowanie rzadkich krzaków i podszycia	ha	0.600		
5	KNR 15-01 0115-08	Hakowanie przy zarośnięciu powierzchni lustra wody do 60 %	m ²	16184.000		
6	KNNR-W 10 2507-02	Oczyszczanie przepustów o śr. 0,60 m z przyczółkami z darniny; stopień zanieczyszczenia do 0,33 średnicy przewodu	m	90.000		
7	KNNR-W 10 2507-03	Oczyszczanie przepustów o śr. 0,80 m z przyczółkami z darniny; stopień zanieczyszczenia do 0,33 średnicy przewodu	m	120.000		
8	KNR 2-01 0233-06	Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gąsienicowymi o mocy 74 kW (100 KM) w gruncie kat. IV	m ²	28.500		
9	KNR 2-01 0501-02 - nalogia	Naprawa skarp rowu "C" na dł. 300 m, uzupełnienie i zasypywanie dziur po bobrach	m ³	80.000		
10	KNR 2-01 0111-02	Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne gałęzie, korzenie, kora i wrzos) z wywiezieniem	m ²	6184.000		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: