

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: „Przeгляд i naprawa pomp produkcji WFP zainstalowanych w pompowniach wokół Jeziora Zegrzyńskiego”

Zestawienie pompowni z wykazem pomp produkcji WFP podlegających przeglądowi i naprawie, zawierające informację o lokalizacji pompowni, typie pomp i silników, przedstawiono w pkt. 2 niniejszego opisu.

Mapa poglądowa z rozmieszczeniem pompowni wokół Jeziora Zegrzyńskiego stanowi załącznik nr 2.

2. Zakres zamówienia.

W ramach zamówienia należy wykonać następujące prace:

- 1) Przeгляд elektryczny i mechaniczny wraz z naprawą pompy nr 3 w pompowni Prut 1

Lp.	Nazwa pompowni	Lokalizacja Miejscowość Gmina Powiat	Nr pompy	Typ pompy/ nr fabryczny	Typ silnika	Rok produkcji	UWAGI
1	Prut 1	Burlaki Zatory pułtuski	3	40P23-2-SL20/05-2 69962	SKf225S4	1985	Potrzebny dźwig
2	Rządza	Rynia Nieporęt legionowski	3	60P18 32185	SKf280M6	1975	Potrzebny dźwig

Zakres koniecznych napraw pomp przedstawiony został w załączniku nr 1 do niniejszego opisu. Do wykonania w/w przeglądów i napraw konieczne będzie użycie dźwigu samochodowego zgodnie z informacją podaną w powyższej tabeli.

3. Obowiązki Wykonawcy.

- 1) Wykonawca powinien posiadać dokument poświadczający wykonywanie napraw/remontów pomp typu „P” lub „D” produkcji Warszawskiej Fabryki Pomp, co najmniej 2 pomp w okresie ostatnich 5 lat..

4. Termin realizacji robót.

Postulowany termin realizacji zamówienia: rozpoczęcie od dnia podpisania umowy, zakończenie 10.12.2020r.

Zakres prac

- odłączenie zasilania elektrycznego,
- demontaż pompy ze stanowiska pracy (konieczny dźwig samochodowy),
- demontaż pompy na zespoły i części,
- mycie i czyszczenie,
- weryfikacja części (stan techniczny i stopień zużycia), zgodnie z DTR producenta, regeneracja części lub wymiana na nowe zgodnie ze stwierdzonymi uszkodzeniami lub stopniem zużycia.
- zabezpieczenie antykorozyjne elementów pompy,
- montaż pompy i instalacja na stanowisku pracy zgodnie z DTR producenta
- podłączenie zasilania elektrycznego,
- rozruch i sprawdzenie poprawności działania,
- sprawdzenie wydajności i parametrów technicznych w odniesieniu do DTR producenta, potwierdzone protokołem.
- uporządkowanie po remoncie,
- przekazanie do eksploatacji potwierdzone protokołem technicznym.

Uwaga:

**Użyte do montażu części muszą być całkowicie sprawne i pełnowartościowe.
Materiały smarujące muszą być wyprodukowane w 2020r.**

Części nowe:

- łożyska toczne,
- uszczelnienia
- uszczelki,
- śruby,
- farby,
- smar i olej
- przewód elektryczny
- inne części, które w wyniku weryfikacji należy wymienić.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarząd Zlewni w Dębem

Dębe, 05-140 Serock

tel.: +48 (22) 782 30 00, +48 (22) 782 07 01, +48 (22) 774 32 40 |

faks: +48 (22) 782 30 00, +48 (22) 782 07 01 | e-mail: zz-debe@wody.gov.pl

www.wody.gov.pl

KIEROWNIK

Tomasz Szymański

WZROKOWANIE
16.11.2020 10:00

Mapka rozmieszczenia pompowni



Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarząd Zlewni w Dębem

Dąb, 05-140 Serock

tel.: +48 (22) 782 30 00, +48 (22) 782 07 01, +48 (22) 774 32 40 |

faks: +48 (22) 782 30 00, +48 (22) 782 07 01 | e-mail: zz-debe@wody.gov.pl

KIEROWNIK

 Tomasz Szymański

www.wody.gov.pl