

(ZPI) 8
2020-04-20

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Warszawa, dnia 09.04.2020r.
Zarząd Zlewni w Dębem

WPLYNĘŁO DNIA:

16.04.2020

WIK.7741.4.2017.ET

DECYZJA NR 454 / 2020

Na podstawie art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018r., poz. 2096 ze zm.) oraz art. 83 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2019r., poz. 1186 ze zm.),

zmieniam decyzję MWINB nr 1767/2017 z dnia 09.11.2017r.
nakazującą Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie
(uprzednio Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej)

wobec Pompowni Nieporęt wchodzącej w skład obiektów hydrotechnicznych Stopnia Wodnego Dębe,
usunięcie niewłaściwego stanu technicznego oraz wyeliminowanie zagrożenia bezpieczeństwa:

1. w terminie do 31.12.2018r. części podziemnej/podwodnej pompowni, wylotu i umocnień, poprzez:

- w zakresie części podziemnej/podwodnej pompowni przeprowadzenie remontu:
 - komór pomp (wraz z wykonaniem nowych włazów),
 - konstrukcji żelbetowych stropu ponad wlotem i komorami czerpnymi pomp,
 - głowic pali nośnych pompowni w miejscach ich styku z belkami stropu,
 - stalowych płaszczy pali,
 - wlotu do pompowni (poprzez jego podzielenie, wykonanie nowych krat na wlotach oraz prowadnic remontowych zewnętrznych powiązanych technologicznie z kratami),
 - poręczy stalowych na wlocie oraz skrzydełkach,
 - schodów skarpowych,
 - oraz wymiana łąty wodowskazowej;
- w zakresie wylotu z pompowni poprzez:
 - wyremontowanie: klap zwrotnych, prowadnic zamknięć szandorowych, powierzchni betonowych ścian i dna budowli, poręczy stalowej,
 - wymianę: szandorów remontowych i łąty wodowskazowej;
- w zakresie umocnień od strony wlotu (skarpy zbiornika wyrównawczego) oraz od strony wylotu pompowni poprzez:
 - wykonanie przez wlotem do pompowni umocnienia dna z płyt betonowych zbrojonych siatką stalową oraz wypełnienie miejsca za płytami narzutem kamiennym,
 - uzupełnienie materacami siatkowo-kamiennymi skarp zbiornika wyrównawczego, (tj. na odcinkach od przepustu pod nasypem kolejowym do wlotu do pompowni oraz od wlotu do pompowni do syfonu pod Kanałem Żerańskim),
 - wykonanie umocnienia z materacy siatkowo-kamiennych skarp od strony wylotu pompowni,
 - wykonanie remontu schodów na skarpach.

2. w terminie do 31.12.2019r. budynku pompowni (części nadwodnej), poprzez:

- rozbiórkę istniejących naświetli z cegły szklanej (luksferów) i osadzenie nowych okien przeciwwłamaniowych,
- demontaż istniejących stalowych czerpni ściennych i osadzenie nowych,
- remont ścian budynku pompowni poprzez wykonanie ocieplenia,
- remont pomieszczeń dyżurki i magazynu,
- wymianę obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych,
- remont instalacji odgromowej,
- pokrycie dachu nową papą termozgrzewalną,
- remont powierzchni ścian wewnątrz budynku,
- wymianę: stalowych czerpni i wyrzutni ściennych (elementy instalacji wentylacyjnej), drabiny włazowej na dach, drzwi wejściowych do pompowni,
- uszczelnienie stropu nad komora armatury.

w zakresie terminu na wykonanie nakazu dotyczącego robót budowlanych budynku pompowni (części nadwodnej), poprzez:

- rozbiórkę istniejących naświetli z cegły szklanej (luksferów) i osadzenie nowych okien przeciwwłamaniowych,
- demontaż istniejących stalowych czerpni ściennych i osadzenie nowych,
- remont ścian budynku pompowni poprzez wykonanie ocieplenia,
- remont pomieszczeń dyżurki i magazynu,
- wymianę obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych,
- remont instalacji odgromowej,
- pokrycie dachu nową papą termozgrzewalną,
- remont powierzchni ścian wewnątrz budynku,
- wymianę: stalowych czerpni i wyrzutni ściennych (elementy instalacji wentylacyjnej), drabiny włazowej na dach, drzwi wejściowych do pompowni,
- uszczelnienie stropu nad komora armatury

i ustaliam termin jego dopełnienia do dnia 31.12.2022r.

Jednocześnie wnosząc by do czasu doprowadzenia obiektu do właściwego stanu technicznego (tj. części nadwodnej budynku Pompowni Nieporęt) był on monitorowany przez osobę pełniącą samodzielną funkcję techniczną (posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane) i aby osoba ta podejmowała (łącznie z Państwa służbami) takie działania, by nie dopuścić do ewentualnego powstania – w związku z niewykonaniem części robót budowlanych stanowiących przedmiot decyzji nakazowej - stanu zagrażającego bezpieczeństwu życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwu mienia bądź środowiska.

Uzasadnienie

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie pismem z dnia 25.11.2019r. (następnie uzupełnionym i sprecyzowanym w dniach: 12.12.2019r., 20.01.2020r. i ostatecznie w dniu 24.03.2020r.) zatytułowanym jako: *ZAWIADOMIENIE O ZAKOŃCZENIU BUDOWY* poinformowało o zrealizowaniu części nakazu zawartego w decyzji nr 1767/2017 z dnia 09.11.2017r. tj. robót nakazowych, których termin realizacji upływał 31.12.2018r.

Następnie – na wezwania kierowane przez tut. organ tj. pisma z 29.11.2019r., 08.01.2020r. i 27.02.2020r. - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, odpowiednio pismami datowanymi na 12.12.2019r., 20.01.2020r. i ostatecznie w dniu 24.03.2020r. uzupełniło informacje w zakresie zrealizowanych robót budowlanych określonych w decyzji MWINB jw. oraz sprecyzowało, że pismo z dnia 25.11.2019r. stanowi również wniosek o zmianę decyzji MWINB nr 1767/2017 z dnia 09.11.2017r. w zakresie terminu 31.12.2019r. wskazanego w na realizację robót dotyczących części nadwodnej budynku Pompowni Nieporęt jednocześnie określając nowy termin na dzień 31.12.2022r.

Rozpatrując przedmiotowe wystąpienie wskazać należy, co następuje:
w art. 16 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego, ustanowiono zasadę ogólną trwałości decyzji ostatecznych. Zgodnie z orzecznictwem i piśmiennictwem, formalna strona zasady ogólnej trwałości decyzji ostatecznej wyraża się tym, że decyzje te obowiązują tak długo, dopóki nie zostaną uchylone lub zmienione przez nową decyzję opartą na odpowiednim przepisie prawnym. Do podstaw prawnych w ramach, których może nastąpić zmiana ostatecznych decyzji administracyjnych należy między innymi art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego. Przepis ten dotyczy zmiany lub uchylenia decyzji ostatecznych na mocy, których strona nabyła prawo. Przysporzenie praw następuje nie tylko na mocy decyzji przyznającej lub rozszerzającej uprawnienia, lecz także nakładającej na stronę obowiązek tylko określonego rodzaju lub w pewnym wymiarze. Podstawową przesłanką zmiany decyzji w tym trybie jest zgoda strony postępowania, a w przypadku wielości stron – zgoda wszystkich stron. Ponadto organ rozpatrując taki wniosek winien zbadać czy przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony.

Tryb przewidziany w art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego jest jednym z trybów nadzwyczajnych umożliwiających zmianę ostatecznej decyzji administracyjnej, na mocy której strona nabyła prawo. Dla zastosowania omawianego trybu koniecznym jest istnienie decyzji ostatecznej okoliczności, że za jej uchyleniem lub zmianą przemawia interes społeczny lub słuszny interes strony oraz zgoda strony na zmianę lub uchylenie decyzji a także brak przeciwwskazań w przepisach ustaw szczególnych.

W ocenie tut. organu nie istnieją przeszkody formalne ani prawne, które stanowiłyby przesłankę do negatywnego rozpoznania wniosku opisanego na wstępie uzasadnienia, albowiem: decyzja MWINB nr 1767/2017 z 09.11.2017r. jest ostateczna, wnioskodawca jest jedyną stroną przedmiotowego postępowania, uwzględniono słusność interesu strony poza tym nie istnieją przepisy szczególne sprzeciwiające się uchyleniu lub zmianie decyzji w niniejszej sprawie.

W świetle powyższego uznać należy, iż spełnione zostaną przesłanki z art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego warunkujące zmianę ostatecznej decyzji MWINB nr 1767/2017 z 09.11.2017r. w części terminu przeprowadzenia robót budowlanych w zakresie części nadwodnej budynku Pompowni Nieporęt. Ze względu jednak na niezrealizowanie części robót budowlanych wskazanych w sentencji decyzji nakazowej w niniejszym rozstrzygnięciu umieszczono zapis dotyczący konieczności monitorowania stanu technicznego nadwodnej części budynku Pompowni Nieporęt. Zauważyć jednocześnie należy, że zrealizowane dotychczas roboty nakazowe - na co wskazują przekazane dokumenty oraz informacje od zarządcy obiektu – przyczyniły się do wyeliminowania zagrożenia bezpieczeństwa obiektu, dlatego też ustalono o możliwości zmiany decyzji w zakresie wskazania terminu na wykonanie pozostałego zakresu robót budowlanych w czasie określonym przez zarządcę obiektu, stąd też orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie:

1. Od niniejszej decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa, za pośrednictwem Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego, ul. Czereśniowa 98, 02-456 Warszawa, w terminie 14 dni od dnia doręczenia.
2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.



z powołaniem Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego

Ingr inż. Mirosława Kamińska
Naczelnik Wydziału Inspekcji i Kontroli

Otrzymuje:

1. Pan Longin Jankowski Dyrektor Zarządu Zlewni w Dębem

Adres do korespondencji:

Zarząd Zlewni w Dębem, Dębe, 05-140 Serock.

2. a/a